

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Remontowe BP WŁODAWA 2023					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	KNR 4-01 0354-07 Pom 12	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² -ANALOGIA (ściana G-K) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 2-02 1026-01 Pom 12	Ościeżnica MDF - kolor drzwi (1.00*2.10)*1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
d.1	KNR 2-02 1017-02 Pom 12	Skrzydła drzwiowe płytowe (płyta wiórowo otworowana) pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - kolor zbliżony do drzwi istniejących (0.90*2.00)*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
d.1	KNR 4-01 0920-21 Pom 12	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-01 0920-24 Pom 12	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 563.255*0.05	m ² m ²	 28.163	
				RAZEM	28.163
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 260.98	m ² m ²	 260.980	
				RAZEM	260.980
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	Pok. 1a	(3.20+5.83)*2*2.68	m ²	48.401	
	Pok. 1	(5.61+4.55)*2*2.68+(2.50*2.00*2)+0.12*2.50+0.12*2.00	m ²	64.998	
	SERWEROWNIA	(4.43+2.60)*2*2.83	m ²	39.790	
	WC D	(1.64+2.30+1.34+2.48)*2*0.71	m ²	11.019	
	WC M	(1.23+1.34)*2*0.70	m ²	3.598	
	WC NS	(2.53+1.90)*2*0.73	m ²	6.468	
	Pok śniadań	(1.10+0.40+0.40)*1.22+1.11*0.94+4.13*0.93+(2.60+4.13)*1.22	m ²	15.413	
	Pok. 9	(6.00+2.56)*2*2.65	m ²	45.368	
	Pok. 10	(4.11+2.81)*2*2.65	m ²	36.676	
	Pok. 12	(2.96+4.11+1.91)*2*2.65	m ²	47.594	
	Pok. 13	(6.04+5.94)*2*1.23	m ²	29.471	
	Pok. 14	(4.33+2.85+1.72)*2*2.65+1.15*2.65	m ²	50.218	
	Pok. 16	(4.32+2.83+1.73)*2*2.65+1.17*2.65	m ²	50.165	
	POK	(6.56*2+5.28+1.33+1.28)*1.17	m ²	24.582	
	Wiatrołap	(1.42+1.19+2.54)*2.65	m ²	13.648	
	Korytarz	(22.92*2+1.73)*1.30+(1.87*2+2.12+0.39)*1.30+(1.89*2+1.12)*1.20	m ²	75.846	
				RAZEM	563.255
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	Pok. 1a	3.20*5.83	m ²	18.656	
	Pok. 1	5.61*4.55	m ²	25.526	
	SERWEROWNIA	4.43*2.60	m ²	11.518	
	WC D	1.64*2.30+1.34*2.48	m ²	7.095	
	WC M	1.23*1.34	m ²	1.648	
	WC NS	2.53*1.90	m ²	4.807	
	Pok śniadań	4.14*2.60	m ²	10.764	
	Pok. 9	6.00*2.56	m ²	15.360	
	Pok. 10	4.11*2.81	m ²	11.549	
	Pok. 12	2.96*4.11+1.91*1.20	m ²	14.458	
	Pok. 13	6.04*5.94	m ²	35.878	
	Pok. 14	4.33*2.85+1.15*1.72	m ²	14.319	
	Pok. 16	2.83*4.32+1.17*1.73	m ²	14.250	
	Korytarz	22.92*1.73	m ²	39.652	
				RAZEM	225.480
d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 0.90*1.80*23	m ² m ²	 37.260	
				RAZEM	37.260
d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 20*1.00*2.00+1.50*2.00	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000