

S1

tynk cienkowarstwowy elewacyjny silikonowy o uziarnieniu 1 mm
zbrojenie z siatki w kleju
ocieplenie styropianem FS λ=0,031 W/mK gr. 25cm
mur z bloczków silikatowych gr. 24cm, klejonych
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

S2

deska elewacyjna 19x146mm poziomo, NRO
membrana wiatroszczelna
deski 45x250mm pionowo wypełnione wełną mineralną λ=0,036 W/mK gr. 25cm
mur z bloczków silikatowych gr. 24cm, klejonych
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

S3

płyta GKF gr. 12,5mm (w łazience GKFI)
ruszt systemowy z profili blaszanych gr. 7,5cm wypełniony wełną mineralną
płyta GKF gr. 12,5mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

l.p.	pomieszczenie	powierzchnia
1	WIATROŁAP	3,48m²
2	POCZEKALNIA	5,69m²
3	BIURO	17,51m²
4	POM. SOCJALNE	3,87m²
5	ŁAZIENKA	5,19m²
6	POM. GOSPODARCZE	3,85m²
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO		39,59m²

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa kancelarii leśnictwa Mchy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES

Włościejewice, gm. Książ Wlkp
cz. dz. nr 5078 obręb 0016 Włościejewki

INWESTOR

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Piaski
63-820 Piaski, ul. Drzęczewska 1

RYSUNEK

RZUT PARTERU

PROJEKTANT

mgr Inż. Paweł JĘDRAŚ

BRANŻA	SKALA
architektura	1 : 50
DATA	NR RYS.
12.2021	A.1