

Wykaz zadań do wykonania w ramach zapytania o cenę na prace związane z remontem drogi leśnej gruntowej Drezdeńskiej.

Remont drogi leśnej gruntowej - Drezdeńska polegać ma na:

Istniejącą nawierzchnię z pospółki na geokracie należy mechanicznie wyrównać likwidując wyboje i nierówności, doprowadzając ją tym samym do profilu daszkowego o spadku poprzecznym 3 % . W trakcie tych robót należy zarysować koryto o szerokości 5,0 m, odpowiednio wyprofilować i zagęścić przez wałowanie. Na tak przygotowanym podłożu rozścielić warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie **ze skały litej** (np: granit) o frakcji 0 – 31,5 mm i grubości po zagęszczeniu 8 cm. Szerokość ułożonej warstwy kruszywa winna wynosić 5,0 m, a jej profil poprzeczny winien być daszkowy o spadku poprzecznym 3 %. Ułożoną i zagęszczoną o odpowiednim profilu warstwę ścieralną z kamienia łamanego należy zaklinować miałem kamiennym (**skała lita**) 0 – 5 mm o grubości ok. 0,5 cm z zagęszczeniem.

Po zakończeniu otoczenie drogi winno być uporządkowane.

Wszystkie materiały zastosowane do tych robót winny posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności itp. potwierdzające przydatność do budowy dróg kołowych