

**KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)****Remont drogi wewnętrznej leśnej nr 184**

na terenie leśnictwa Bełchatów, w oddziałach nr: 204, 207 i 206

Nadleśnictwo Bełchatów

Gmina Bełchatów obszar wiejski, powiat Bełchatów

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

Charakterystyka robót :

*Remont drogi wewnętrznej leśnej :**Długość remontu : 0,718 km*

- *oczyszczenie terenu, karczowanie krzaków i pniaków,*
- *usunięcie humusu,*
- *czyszczenie i odmulenie rowów,*
- *profilowanie i zagęszczanie korpusu drogi z dowozem gruntu,*
- *nawierzchnia: kruszywo łamane 0/63 mm z miałowaniem. Szerokość jezdni: 3,5 m. Szerokość poboczy: 0,75 m*

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWiORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	DL-01.02.01	Uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie), karczowanie krzaków z odrzuceniem poza granicę robót.	ha	<b>0,1940</b>		
2	DL-01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew o średnicy 26-35 cm z odrzuceniem poza granicę robót	szt	<b>105</b>		
3	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie humusu, o grubości średniej 15 cm. Z rozplantowaniem poza pasem robót lub ewentualnym wywiezieniem nadmiaru.	m3	<b>538,50</b>		
4	DL-02.01.01 DL-06.04.01	Wykopy pod zbiorniki lub rowy odpływowe wykonywane na odkład z rozplantowaniem gruntu lub wbudowaniem w nasyp.	m3	<b>81,00</b>		
5	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV.	m2	<b>4 993,40</b>		
6	DL-02.03.01	Wykonanie górnej części nasypu łącznie z poboczem, z gruntu kat. I-II z pozyskaniem, transportem i zagęszczeniem.	m3	<b>288,46</b>		
7	DL-05.01.04 A	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0/63 mm, grubość po uwałowaniu 20 cm z zamięłowaniem miałem kamiennym 0/4 lub 0/6 mm.	m2	<b>2 764,40</b>		

Razem netto:

VAT :

Razem brutto :