
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PŁOTU - LEŚNICZÓWKA RZECZYCA
ADRES INWESTYCJI : NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI, LEŚNICZÓWKA RZECZYCA
INWESTOR : Nadleśnictwo Janów Lubelski
ADRES INWESTORA : ul. B.Porytowego Wzgórza 35, 23 - 300 Janów Lubelski
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. WALDEMAR ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	BUDOWA OGRODZENIA PANELOWEGO			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Wytyczenie ogrodzenia w terenie	km		
d.1.	0119-01				
1	analogia	(165)*0,001	km	0,165	
				RAZEM	0,165
2	KNR 2-01	Wyrównanie terenu pod nowe ogrodzenie (plantowanie ziemi)	m ³		
d.1.	0310-01				
1	analogia	165*1*0,1	m ³	16,500	
				RAZEM	16,500
1.2	45342000-6	WOKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO			
3	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr. V-VI) Przyjęto przęsła o długości 2,5 m	dół.		
d.1.	0312-12				
2	analogia	67	dół.	67,000	
				RAZEM	67,000
4	KNR 2-02	Wykonanie stóp fundamentowych pod słupki ogrodzenia wraz z obsadzeniem słupków.	m ³		
d.1.	0204-01	Stopy o wymiarze 0,3*0,3*1,0 m. Mieszanka C16/20			
2	analogia	poz.3*0,3*0,3*1	m ³	6,030	
				RAZEM	6,030
5	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	m ³		
d.1.	0318-01				
2	analogia	poz.3*0,05	m ³	3,350	
				RAZEM	3,350
6	KNR 2-02	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego 3D na słupkach z profilu 60x40x2,0 mm w rozstawie słupków co 2,5m. Słupki i ogrodzenie ocynkowane ogniowo + powleczenie poliesterowe (malowanie proszkowe w kolorze zielonym). Słupki zakończone od góry daszkiem z tworzywa sztucznego. Drut panelu o grubości 4.0 mm. Wysokość ogrodzenia 153 cm	m		
d.1.	1804-11				
2	analogia	165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
7	KNR 2-02	Zakup i montaż cokołów prefabrykowanych o wysokości 20 cm mocowanych na łącznikach przy słupkach. Wycena dotyczy cokołu wraz z łącznikiem	m		
d.1.	1801-02				
2	analogia	165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
8	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
d.1.	0505-02				
2		165*1	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000