



- UWAGI**
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej”.
 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
 3. Przed przysięgnięciem do prac należy zapoznać się z całością dokumentacji.
 4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
 5. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
 6. Zgodnie z art. 22 ust.2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, obojdników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 8. Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu potrzebnego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załączonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem:
 - spełnienia tych samych właściwości technicznych
 - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
 - uzyskania akceptacji projektanta oraz nadzoru budowy.

Zestawienie pomieszczeń		
Nr	Nazwa	Pow. m ²
001	Przedsiódek	8,24 m ²
002	Hol/Posadzak	37,61 m ²
003	Klatka schodowa	22,20 m ²
004	Pomieszczenie dyktando	18,11 m ²
005	Sala konferencyjna	36,11 m ²
007	Rozdzielnia elektryczna	9,66 m ²
008	Wentylatornia	25,21 m ²
009	Toaleta męska	9,17 m ²
010	Toaleta damska / niepełnosprawny	4,79 m ²
011	Korytarz	11,92 m ²
012	Szafka	11,33 m ²
013	Natrysy	11,56 m ²
014	Szafka	11,37 m ²
015	Natrysy	17,81 m ²
016	Myjka obuwia	6,72 m ²
017	Kółkownia	18,12 m ²
018	Suszenie ubrań	13,98 m ²
019	Pomieszczenie porządkowe	4,30 m ²
020	Pomieszczenie socjalne	16,81 m ²
01 PARTER: 19		295,15 m ²
101	Klatka schodowa	22,20 m ²
102	Korytarz	23,41 m ²
103	Biuro	17,70 m ²
104	Biuro	18,00 m ²
105	Biuro	15,54 m ²
106	Biuro	17,26 m ²
107	Pomieszczenie wypoczynkowe	17,67 m ²
108	Pomieszczenie wypoczynkowe	18,42 m ²
109	Pomieszczenie wypoczynkowe	23,65 m ²
110	Pomieszczenie wypoczynkowe	25,26 m ²
111	W.C. męskie	17,32 m ²
112	Prahna/magazyn pościeli	9,76 m ²
113	Pomieszczenie socjalne	16,81 m ²
114	Archiwum	18,79 m ²
115	Serwerownia	18,10 m ²
116	Magazyn podszycy	15,63 m ²
117	Korytarz	25,23 m ²
02 PIĘTRO 1: 17		328,65 m ²
201	Klatka schodowa	18,83 m ²
202	Hol	16,03 m ²
203	Toaleta damska	6,16 m ²
204	Toaleta męska	6,24 m ²
205	Pomieszczenie socjalne	6,72 m ²
206	Korytarz	10,85 m ²
207	Serwerownia	24,58 m ²
208	Pom. biurowe	9,46 m ²
209	Pom. biurowe	9,65 m ²
210	PID	41,55 m ²
211	CZTR	72,92 m ²
03 PIĘTRO 2: 11		222,38 m ²
Grand total: 47		846,18 m ²

OU D BA +/- 0,00m - rzędna wysokościowa znajdują się w opisie technicznym.

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
 NADZORSTWO REGIONALNE
 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
 GDDKiA

INWESTOR:
Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 Oddział w Lublinie
 ul. Ogrodowa 21
 20-400 Lublin

GENERALNY WYKONAWCA: **Warbud SA**
 Al. Jerozolimskie 162A
 02-942 Warszawa

SEKCYJA PROJEKTOWA: **forom sp. z o.o.**
 Woronicza 31/44
 02-640 Warszawa

NAZWA ZADANIA:
Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy utrzymania drogi ekspresowej S17, zlokalizowanej w Kolonii Dys w województwie lubelskim.

ADRES OBIEKTU:
 Obiekt zlokalizowany jest na 8+100 kilometrze drogi ekspresowej S17, realizowanej w ramach Zadania nr 3 pod nazwą „odkoleńkę węgiel” (”odkoleńka” - węgiel” Lubartów” (wraz z węglem) i odkoleńki krajowej nr 19 klasy GP, węgiel” Lubartów”, granica administracyjna miasta Lublina”, gmina Lubartów, gmina Niemce

TEMAT OPRAWY: **TOM II 6 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY**

NAZWA WYKONAWCY: **RZUT PARTERU**

SKALA: 1:50

DATA: **CZERWIEC 2013**

PROJEKTOWA: mgr inż. arch. RAFAŁ JEDLIŃSKI MA-074-08

OPRACOWAŁ: arch. LUKASZ NOWATKOWSKI

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. MACIEJ PEDZICH MA-063/10

PRZEKAZAŁ: adres pracowni: 02-640 WARSZAWA, ul. Woronicza 31/44 tel/fax: 22 810 63 82, mail: biuro@forom.com.pl