

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Sarnaki						
1.1 Leśnictwo Korczew						
1.1.1 Droga leśna w oddz. 96/97						
d.1.1.1	1 1 1	KNR 2-31 0107-02 Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	130		
d.1.1.1	2 1	KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²	450*3.5 = 1575.00		
1.1.2 Droga leśna w oddz. 96/100						
d.1.1.1	3 2	KNR 2-31 0107-02 Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	40		
1.2 Leśnictwo Kisielew						
1.2.1 Droga w oddz. 45						
d.1.2.1	4 1	KNR 2-31 0107-02 Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	50		
d.1.2.1	5 1	KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,0m)	m ²	450*3.5 = 1575.00		
1.2.2 Droga w oddz. 63/69, 64/70						
d.1.2.2	6 2	KNR 2-31 0107-02 Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	50		
d.1.2.2	7 2	KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²	250*3.5 = 875.00		
1.2.3 Droga w oddz. 53/54						
d.1.2.2	8 3	KNR 2-31 0107-02 Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	20		
1.3 Leśnictwo Huszlew						
1.3.1 Droga leśna w oddz. 430						

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9 d.1.3 .1	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z destruktu z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy destruktu z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	90		
10 d.1.3 .1	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni - przykrycie warstwy destruktu kruszywem (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	50		
11 d.1.3 .1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3m)	m ²	250*3 = 750.00		
1.4 Leśnictwo Mierzvice						
1.4.1 Droga w oddz. 12g/13g						
12 d.1.4 .1	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	30		
13 d.1.4 .1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²	120*3.5 = 420.00		
1.4.2 Droga w oddz. 193f						
14 d.1.4 .2	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	10		
1.5 Leśnictwo Zabuże						
1.5.1 Droga w oddz. 225/226, 232/233, 233/239, 239/240, 245/246						
15 d.1.5 .1	KNR 2-31 0107-02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	50		
16 d.1.5 .1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m ²	500*3.5 = 1750.00		
Razem dział Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Sarnaki						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: