

**KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM
PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W ŚWIECIU**

CZĘŚĆ 2 OBWÓD DROGOWY W WARLUBIU

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jm.	Cena jedn.	Wartość	Wartość
					netto (zł)	brutto (zł)
1	BUDYNEK MIESZKALNY					
1	Wymiana obróbek blacharskich (7,1+13,14+7,1)x0,5m	13,67	m ²			
2	Uzupełnienie papy przy murku ogniowym 13,14x 0,6	8,0	m ²			
3	Naprawy pokrycia dachowego z papy -łaty do 1 m2	10,0	szt			
4	Skucie tynku na kominie (1,2x0,5)x2x0,5 m	1,7	m ²			
5	Przemurowanie komina (1,5+0,5)x2x0,5x0,3 m	0,4	m ³			
6	Tynkowanie kominów (1,5+0,5)x2x0,5 m (1,2x0,5)x2x0,5 m	3,7	m ²			
7	Rozebranie obróbek blacharskich przy kominach	7,4	mb			
8	Obróbki blacharskie przy kominach 7,4x0,5	3,7	m ²			
9	Malowanie kominów farbą emulsyjną (dwukrotnie)	3,7	m ²			
			RAZEM			
2	BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY					
1	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	2,0	szt			
2	Montaż okien rozwierno-uchyłnych z PCV - 2 szt 1,5x0,9 m	2,0	szt			
3	Montaż parapetów z tworzyw sztucznych 1,5 m	2,0	szt			
			RAZEM			
			OGÓLEM (1+2)			

Słownie:

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy