

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: REMONT OGRODZENIA			
1. 1.	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników bez demontażu słupków	39.76 m		
1. 2.	Zdjęcie skrzydeł bramy	2.00 szt.		
1. 3.	Transport pręseł ogrodzeniowych do remontu i z powrotem samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	1.36 t		
1. 4.	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - (na odl. do 5 km, wsp. 4))	5.44 t		
1. 5.	Rozebranie opierzenia z siatki z pręseł ogrodzeniowych	43.00 m		
1. 6.	Czyszczenie strumieniowo-ściernie (piaskowanie) konstrukcji lekkich do I st. czyst. przy wyjściowym stanie powierzchni A	22.69 m ²		
1. 7.	Wykonanie opierzenia ram pręseł ogrodzeniowych siatka ogrodzeniową na konstrukcji z płaskownika	52.41 m ²		
1. 8.	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczkowymi	29.08 m ²		
1. 9.	Malowanie natryskiem pneumatycznym dwukrotnie emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	58.16 m ²		
1.10.	Oczyszczenie powierzchni cokołów łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² przy użyciu szczotek stalowych	29.54 m ²		
1.11.	Naprawa ubytków i wyrównanie zaprawą klejowej na nakrywach i cokołach	29.38 m ²		
1.12.	Dwukrotne malowanie farbami do elewacji betonowych elastyczna jasnoszara na nakrywach i cokołach	29.38 m ²		
1.13.	Osadzenie wyremontowanych pręseł ogrodzeniowych	50.53 m ²		
1.14.	Zawieszenie wyremontowanych wrót bramy	1.00 kpl.		
1.15.	Odkopanie cokołów po obu stronach na głębokość 15 cm dla uzyskania dostępu do remontu	2.39 m ³		
1.16.	Zasypywanie wykopów przy cokołach po wykonaniu ich remontu	2.39 m ³		
		RAZEM ELEMENT:		
		RAZEM KOSZTORYS:		