

Opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„Remont bramy wjazdowej i furtki na teren Obwodu Drogowego w Matarni”

Wartość szacunkowa w/w zamówienia (netto) nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł.

2. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

Prace remontowe na terenie Obwodu Drogowego w Matarni obejmują:

- a) Dostawę bramy samonośnej przesuwnej, sterowanej pilotem oraz furtki jednoskrzydłowej o parametrach i wymiarach podobnych do istniejącej.
- b) Demontaż istniejącej bramy i furtki – 1 kpl
- c) Wykonanie niezbędnych fundamentów, posadowienie, zamontowanie i podłączenie do zasilania bramy oraz napędu.
- d) Montaż furtki z zamkiem na klucz.
- e) Zakup pilotów sterujących do bramy wjazdowej szt. 10
- f) Zakup kluczy do furtki wejściowej szt. 10

Zamawiający przedstawia dokumentację fotograficzną istniejącej bramy – załącznik nr 3

3. WYMAGANIA DLA BRAMY, SŁUPKÓW I FURTKI

Wymagania dla bramy:

- wysokość bramy 150-155 cm,
- szerokość bramy (szerokość przejazdu i rozstaw między istniejącymi słupkami w świetle wynosi 5,0 - 5,60 m),
- brama wykonana jako przesuwna samonośna, automatyczna, sterowana pilotem, prowadnice bram mszą być osadzone na ławie fundamentowej, brama w kolorze zielonym (kolor do zaakceptowania przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót)
- szyna nośna 95x85 mm mocowana do skrzydła bramy, zespół jezdny w szynie – 95x85 mm,
- wypełnienie skrzydła bramy kształtownik zamknięty 20x20 mm, prześwit około 110 mm,
- napęd zewnętrzny, lampa sygnalizacyjna,
- podpora skrzydła bramy – rolka,
- brama wyposażona w fotokomórki zapewniające zatrzymanie się bramy i jej powrót do pozycji otwartej, jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda.
- brama wyposażona w wyłącznik przeciążeniowy powodujący zatrzymanie się bramy i jej cofnięcie, jeżeli skrzydło podczas zamykania napotka na opór,
- wszystkie elementy bramy zabezpieczone antykorozyjnie w postaci cynkowania i malowania proszkowego,
- **piloty sterujące – 10 szt.**

Wymagania dla słupków:

- o profilu zamkniętym, wykonane ze stali, o przekroju dobranym do przeniesienia obciążeń od bramy i furtki,
- wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub malowanie proszkowe.
- słupki w kolorze zielonym (kolor do zaakceptowania przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót)

Wymagania dla furtki:

- wysokość furtki 155 cm,
- szerokość wg obecnych wymiarów 90 cm,
- furtka posadowiona na fundamentach wykonanych łącznie dla słupków ogrodzeniowych i bramowych. Przymocowana musi być do słupka za pomocą zawiasów zamontowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie lub wybicie czopa z zawiasu.
- furtka wyposażona w klamkę i zamek z 10 kpl kluczy
- Furtka otwierana do wewnątrz chronionego terenu w kolorze zielonym (kolor do zaakceptowania przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót)

4. TERMIN WYKONANIA ROBÓT

Zadanie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy.

5. MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Zadanie zostanie wykonane przy użyciu materiałów dostarczonych przez WYKONAWCĘ.

6. REALIZACJA ROBÓT

- 6.1. Wszyscy robotnicy i dozór powinni korzystać z hełmów i rękawic ochronnych.
- 6.2. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
- 6.3. Kierowanie budową powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz p.poż.
- 6.4. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania.
- 6.5. Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych.
- 6.6. Nadzór nad robotami powinna sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
- 6.7. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725).

7. ODBIÓR ROBÓT

- 7.1. Odbiór całości wykonanych prac (końcowy) odbędzie się po faktycznym wykonaniu całego zadania.

- 7.2. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.
- 7.3. ZAMAWIAJĄCY sporządza „Protokół odbioru końcowego”, który podpisują przedstawiciele Stron.
- 7.4. WYKONAWCA prześle gwarancję oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową zamontowanej bramy w języku polskim.

8. UWAGI

- 8.1. W celu szczegółowego i dokładnego oszacowania wartości zamówienia zaleca się zakres robót oszacować poprzez wizje w terenie.
- 8.2. Wszystkie roboty wymienione w Formularzu „Kosztorys ofertowy” obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze i drobne naprawy łącznie ze sprzątnięciem po robotach.
- 8.3. Złom z demontażu Wykonawca złoży na terenie Obwodu Drogowego w Matarni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Gruz i inne odpady powstałe w trakcie robót Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.