

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie, polegająca na wykonaniu następujących robót budowlanych:
 - 1) w pomieszczeniu piwnicznym nr 04 należy:
 - a) przenieść na boczną ścianę miskę ustępową typu kompakt wraz z przerobieniem odpływu kanalizacyjnego i zasilania wody;
 - b) wymienić zasuwę burzową na zasuwę burzową dwuklapową (Kamrat lub równoważną), przy czym osłona kłapy, a także wszystkie elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki), muszą być wykonane ze stali nierdzewnej chromoniklowej;
 - c) uzupełnić płytki glazury i terakoty po robotach sanitarnych;
 - d) uzupełnić beton przy zaworze burzowym,
 - 2) w pomieszczeniu piwnicznym nr 02 należy:
 - a) wykonać dwa otworów w płycie GK pod montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 0,70 m x 0,80 m i 0,60 m x 0,40 m;
 - b) zamontować drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,70 m x 0,80 m;
 - c) wymienić zasuwę burzową na zasuwę burzową dwuklapową (Kamrat lub równoważną), przy czym osłona kłapy, a także wszystkie elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki), muszą być wykonane ze stali nierdzewnej chromoniklowej oraz wymienić odcinek ok. 1 mb instalacji kanalizacyjnej;
 - d) uzupełnić płytki glazury i terakoty po robotach sanitarnych;
 - e) uzupełnić beton przy zaworze burzowym,
 - 3) w pomieszczeniu węzła cieplnego należy:
 - a) wymienić odcinek instalacji kanalizacyjnej pompy głębinowej i wykonać na tym odcinku zasyfonowanie;
 - b) sprawdzić poprawność działania pompy głębinowej.
2. Naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Brackiej 4 (klatka K1) w Warszawie polegająca na zamontowaniu zaworu odcinającego na instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu piwnicznym nr 01.

DYREKTOR
Biura Administracyjnego
Zbigniew Kędziński