

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		LEŚNICZÓWKA GAJ - BUDYNEK GARAŻOWY					
1.1		Wymiana rynien, rur spustowych					
1	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1	Rozebranie rynien nie nadających się do użytku	m	33.600			
2	KNR 4-01 d.1. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	m	16.000			
3	KNR 2-02 d.1. 0508-04 1 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m	33.600			
4	KNR 2-02 d.1. 0510-02 1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy powlekanej	m	16.000			
5	kalk. własna d.1. 1	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki na odległość 15 km	kpl	1.000			
Razem dział: Wymiana rynien, rur spustowych							
Razem dział: LEŚNICZÓWKA GAJ - BUDYNEK GARAŻOWY							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		LEŚNICZÓWKA GAJ - BUDYNEK GARAŻOWY			
1.1		Wymiana rynien, rur spustowych			
1	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1	Rozebranie rynien nie nadających się do użytku (16.20+0.3*2)*2	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
2	KNR 4-01 d.1. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku 4.0*2*2	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-02 d.1. 0508-04 1 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej poz.1	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
4	KNR 2-02 d.1. 0510-02 1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy powlekanej poz.2	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
5	kalk. własna d.1. 1	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki na odległość 15 km 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000