

**PRZEDMIAR ROBÓT OBJĘTYCH USŁUGĄ**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zlecenie 21			
1	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr.50 cm na ławie z mieszanki 0/31,5	m		
d.1	0601-01	3*7	m	21,000	
				RAZEM	21,000
2	KNR 2-33	Obudowy wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych ruro- wych z kamienia łamanego.	m ³		
d.1	0606-01	9*(2,5*0,4*1,5)+9*(2,5*0,4*1,5)	m ³	27,000	
				RAZEM	27,000
3	KNR AT-	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I;72 km (36	km		
d.1	06(wł) 0108- 041111	km do granicy lasu w jedną stronę) - zewnętrzny po drogach asfaltowych. Trasa Miejsce wbudowania- kamieniołom Młynowiec-Miejsce wbudowania			
		0/31,5- 145,2			
		145,2/15=9,68*72km=696,96	km	696,960	
		696,96		RAZEM	696,960

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Grzegorz Pietruszkiewicz