



Andrychów, dnia 05.12.2024

Zn.spr.: ZG.270.5.2024

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: szczegółowy wykaz planowanych prac w ramach kodu czynności GODZ MH8 i GODZ MH23

W związku ze złożonym pismem dotyczącym zamówienia publicznego pn: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Andrychów w roku 2025”, w sprawie szczegółowego wykazu planowanych prac wskazanych w załączniku nr 2.2, zawartych w grupie czynności ZS w ramach kodu czynności GODZ MH8 i prac w grupie czynności UT-DROGIL w ramach kodu czynności GODZ MH23 dla Pakietu VIII Tłuczań oraz XIV Międzybrodzie, Nadleśnictwo Andrychów wskazuje:

<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary czynn. rozl.</i>
GODZ MH8	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym	H
GODZ MH23	GODZ MH23	Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym	H

Standard technologii prac obejmuje w szczególności:

- Utrzymanie obiektów infrastruktury leśnej
- Prace związane z utrzymaniem dróg leśnych

- czyszczenie urządzeń odwadniających drogę tj. rowów odwadniających, wodospustów, korytek betonowych, studzienek przepustów oraz przepustów rurowych z naniesionego namułu oraz rumoszu skalnego;
- odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poprzez wykonanie poprzecznych spływek, ścięcie poboczy dróg leśnych;
- naprawa osadzenia wodospustu przez jego odkopanie i powtórne założenie;
- osadzenie nowych wodospustów;
- wykaszanie nawierzchni, poboczy oraz skarp rowów przydrożnych dróg leśnych (DL);
- rozplantowanie kruszywa łamanego kamiennego oraz kruszywa naturalnego na drogach leśnych (DL) oraz składach drewna (dr.) przy drogach leśnych (DL) wraz z dowozem;
- przeprofilowanie składów drewna (dr.) w celu usunięcia błota oraz uzyskania właściwego odwodnienia składów;
- odśnieżanie dróg leśnych oraz składów drewna pługiem bocznym, dziobowym lub wirnikowym. Odśnieżanie należy prowadzić na bieżąco w miarę intensywności opadów śniegu aby warstwa zalegającego śniegu została usunięta z drogi i możliwy był przejazd dla samochodów wywożących drewno;
- posypywanie dróg leśnych (DL) materiałem do zimowego utrzymania, wraz z dowozem;
- transport materiału;
- wykonywanie wykoszenia poboczy dojazdów pożarowych
- Prace związane z utrzymaniem i naprawą szlaków zrywkowych
 - bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usunięcie, poprzez ścinę, przeszkadzających drzew i krzewów,
 - wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń do szerokości 3m w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów),
 - odprowadzenie wody gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych spływek min. co 20 mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzętem mechanicznym lub ręcznie.
 - wydobywanie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub odłożeniem na uszkodzonych skarpach, rozplantowanie namułu lub ubicie i wyrównanie zasypanych skarp, oczyszczenie pasów o szer. 0,5m wzdłuż krawędzi cieku;

- wydobycie namułu z przewodu przepustu, odrzucenie namułu na pobocze ciekłu i rozplantowanie wydobytego namułu
- naprawa osadzenia gurtów drewnianych
- naprawa brukowania progów drewniano-kamiennych oraz brodów
- poprawa osadzenia belek drewnianych w budowłach hydrotechnicznych tj. progów drewniano-kamiennych.
- inne prace z zakresu melioracji wodnych (np. usuwanie zatorów ograniczających przepływ wody)
- założenie pasa przeciwpożarowego wraz z przemieszaniem wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe o szerokości minimum 2 metrów.

Uwagi:

- Możliwość pracy na wysokości powyżej 3m.
- Sprzęt i urządzenia/narzędzia niezbędne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
- Pokos z wykoszonych poboczy nie może zalegać na części jezdnej drogi jak również bezpośrednio w rowach przydrożnych.

Powyższa odpowiedź na zapytanie do SWZ nie prowadzi do zmiany SWZ ani też do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.

Z poważaniem
Arkadiusz Zaśko
Zastępca nadleśniczego

/dokument podpisany elektronicznie/

