

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku D przy ul. Żurawiej 4a -			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-07	m2 0.9*2*9	szt.	16.200	
				RAZEM	16.200
2	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1	0354-01	0.9*5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych firmy Porta w	m ²		
d.1	0702-04	okleinie naturalnej, kolor - dąb naturalny, wraz z klamkami, okuciami, zamkami typ Yale (5 szt drzwi prawych i 4 sztuki drzwi lewych)	m ²	16.200	
		0.90*2.0*9		RAZEM	16.200
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu	m		
d.1	0707-05	z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m	78.400	
		4.9*2*8		RAZEM	78.400
5	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do	m ²		
d.1	202 2018-01	15 cm na podłożu z tynku	m ²	15.680	
		78.4*0.2		RAZEM	15.680
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania	m ²	15.680	
		15.68		RAZEM	15.680
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m		
d.1	0708-02	wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	0.675	
		5*0.9*0.15		RAZEM	0.675
8	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	02 1130-01	9*0.5*0.9	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
9	KNR 4-01	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW	szt.		
d.1	0818-03	16*2	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
10	KNR 4-01	Dostawa i montaż nawiewników - roboty polegające na wywierceniu otworów	szt.		
d.1	0920-18-	w drzwiach do serwerowni i założeniu tulejek w kolorze drzwi - 5szt tulejek w 6 sztukach drzwi	szt.	30.000	
	analogia	6*5		RAZEM	30.000
11	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku	m ³		
d.1	1105-02	waniu i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³	5.763	
		Krotność = 10 (2.20*1.0*0.2*9+0.10*0.10*0.9*9+0.2*4.9*0.05*8)*1.3		RAZEM	5.763
12	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku	m ³		
d.1	1105-01	waniu i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	5.763	
		5.763		RAZEM	5.763