

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Przebudowa sanitariatów na kondygnacji parteru w budynku administracyjnym Prokuratury Okręgowej przy ul. Czajkowskiego 51 w Krośnie					
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1.1 KNR 404/705/5 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe	szt		1,00		
1.2 KNR 404/705/8 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt		2,00		
1.3 KNR 404/705/10 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, muszle pisuarowe	szt		1,00		
1.4 Kalkulacja indywidualna Demontaż downików do mydła, suszarek do rąk, podgrzewaczy wody elektrycznych, luster	szt		9,00		
1.5 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		4,45		
1.6 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2`m2	szt		3,00		
1.7 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2		8,55		
1.8 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		27,92		
1.9 KNR 404/108/1 Rozebranie nadproża nad drzwiami do WC dla niepełnosprawnych z korytarza	m3		0,04		
1.10 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryżmowanego samochodami samowyladowczymi do 10`km wraz z utylizacją	m3		3,43		
2 Wykonanie nadproża w ścianie i zabudowa stelaża do WC					
2.1 KNR 401/0313-0400 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 120` mm (stal S235) (nad poszerzonym otworem drzwiowym)	m		1,40		
2.2 KNR 1901/340/2 Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji stalowych belek, cegłami, na grubość 1/4` cegły	m2		0,30		
2.3 KNR 401/0703-0300 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek szerokość siatki 0,5m	m		1,40		
2.4 KNR 401/711/13(1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach	m2		1,50		
2.5 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach (zabudowę stelaża pod WC)	m2		1,54		
2.6 KNR 202/2006/3(2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5` mm (zabudowa stelaża do WC)	m2		1,54		
2.7 KNR 202/2006/7(2) Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5` mm (zabudowa stelaża do WC) na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5` mm (zabudowa stelaża do WC)	m2		1,54		
3 Stolarka wewnętrzna					
3.1 KNR 202/1016-0100 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrznołokalowych	szt		1,00		
3.2 KNR 202/1019-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wypełnieniem "plaster miodu", fabrycznie wykończone płytą HDF w okleinie CPL w kolorze orzech, pełne 1-dzielne, do 2.0` m2 wyposażone w klamkę, zamek z blokadą łazienkową oraz kratkę wentylacyjną. Drzwi bez progów.	m2		2,00		
4 Pokrywanie podłóg					
4.1 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie, 1-krotnie	m2		8,55		
4.2 KNRBC 2/416/1 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki średnia grubość 5` mm z przygotowaniem wylewki pod wykonanie płytek, podłoże betonowe	m2		8,55		
4.3 KNRW 202/602/1 analogia Izolacje przeciwwilgociowa z folii w płynie, 1`warstwa	m2		8,55		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.4 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego (wymiana)	szt		2,00		
4.5 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek na zaprawie klejowej. Kolor, fakturę i wymiary płytek należy ustalić z Zamawiającym i przedłożyć do zatwierdzenia	m2		8,55		
5 Pokrywanie ścian i sufitów					
5.1 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach i suficie	m2		1,86		
5.2 KNR 1901/716/1 (1) Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych wraz z naprawą ubytków	m2		20,42		
5.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie, 1-krotne	m2		48,34		
5.4 KNRW 202/602/1 analogia Izolacje przeciwwilgociowa z folii w płynie pod płytki, 1-warstwa	m2		27,92		
5.5 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Kolor, fakturę i wymiary płytek należy ustalić z Zamawiającym i przedłożyć do zatwierdzenia	m2		27,92		
5.6 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach powyżej płytek i sufitach , 2-warstwowa	m2		20,42		
5.7 KNR 401/321/3 Obsadzenie w ścianach podokienników z konglomeratu (długość 90cm)	szt		1,00		
6 Wentylacja					
6.1 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły, wentylator mechaniczny załączany automatycznie otwarciem drzwi wejściowych do sanitariatów, z czasowym opóźnieniem wyłączenia. (w cenie należy uwzględnić podłączenie urządzenia).	szt		1,00		
7 Malowanie					
7.1 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami lateksowymi lub ceramicznymi wewnętrznych tynków 2 - krotnie z gruntowaniem	m2		20,42		
8 Wyposażenie					
8.1 KNRW 215/233/3 Ustęp wraz ze stażem podtynkowym dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem	kpl		1,00		
8.2 KNRW 215/230/2 (2) Umywalka dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem	kpl		1,00		
8.3 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych	szt		1,00		
8.4 KNR 403/1015/4 (1) analogia Zakup i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych (2 x uchwyt stały, 2 x uchwyt ruchomy) CHROM	szt		4,00		
8.5 KNRW 215/234/1 Pisuar pojedynczy ze spłuczką na fotokomórkę wraz z podłączeniem	kpl		1,00		
8.6 Kalkulacja indywidualna Zakup i montaż lustro uchylnego dla niepełnosprawnych 70cmx50cm	szt.		1,00		
8.7 Kalkulacja indywidualna Zakup i montaż dozownik do mydła w płynie	szt.		1,00		
8.8 Kalkulacja indywidualna Zakup i montaż suszarka do rąk 2500W wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej	szt.		1,00		
8.9 Kalkulacja indywidualna Zakup i montaż dozownik do papieru toaletowego	szt.		1,00		
8.10 Kalkulacja indywidualna Montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody (podgrzewacz z odzysku, zdemontowany)	szt		1,00		
9 Instalacja elektryczna					
9.1 KNNR 5/102/6 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. wraz z wykonaniem bruzd	m		20,00		
9.2 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, przekrój do 7,5 mm ² , YDY 3 x 1,5mm	m		10,00		
9.3 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, przekrój do 7,5 mm ² , YDY 3 x 2,5mm	m		10,00		
9.4 KNNR 5/502/1 (1) Oprawy oświetleniowe przykręcane sufitowe	kpl		2,00		
9.5 KNNR 5/502/1 (1) Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie (plafon nad lustrem)	kpl		1,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
9.6 Kalkulacja indywidualna Zakup i montaż systemu przywoławczego dla osób niepełnosprawnych składającego się z: 1. Przycisku przywoławczego pociąganego przy ubikacji oraz przycisku przywoławczego naciskanego przy umywalce. 2. Przycisku anulowania przywołania montowanego wewnątrz toalety przy drzwiach wejściowych. 3. Sygnalizatora optyczno-akustycznego wskazującego pomieszczenie, montowanego od zewnątrz nad drzwiami do toalety. 4. Transformator zasilający instalację przywoławczą.	kpl		1,00		