

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Roboty budowlane			
1.1	45432100-5	Roboty posadzkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepek - do 61 deszczutek na 1 m2 posadzki	m ²		
d.1.	0501-04				
1		199.41	m ²	199.410	
				RAZEM	199.410
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z pozostałości kleju po posadzce drewnianej	m ²		
d.1.	0801-03				
1		poz.1	m ²	199.410	
				RAZEM	199.410
3	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m ²		
d.1.	0808-04				
1		poz.1	m ²	199.410	
				RAZEM	199.410
4	NNRNKB	Wykonanie podkładu pod okładzinę dywanową z szybko twardniejącej masy posadzkowej przy użyciu "Miksokreta" o gr. 2 cm	m ²		
d.1.	202 1133-01				
1	analogia	poz.1	m ²	199.410	
				RAZEM	199.410
5	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin tekstylnych z listwą przyścienną na wysokość 10 cm	m ²		
d.1.	02 1124-01				
1	analogia	poz.1	m ²	199.410	
				RAZEM	199.410
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		6.4	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10				
1		poz.6	m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
1.2	45440000-3	Ściany			
8	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
2		70.4	m ²	70.400	
				RAZEM	70.400
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. Iii z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-05				
2		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w miejscach uzupełnianego tynku	m ²		
d.1.	02 0830-04				
2		poz.9	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-01				
2		511.33	m ²	511.330	
				RAZEM	511.330
12	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie	m ²		
d.1.	2608-04				
2	analogia	poz.11	m ²	511.330	
				RAZEM	511.330
13	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.	02 1510-03				
2	z.sz.5.3	poz.12	m ²	511.330	
				RAZEM	511.330
1.3	45440000-3	Sufity			
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-20				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR-W 2- d.1. 02 0830-05 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych w miejscach uzupełnianych tynków poz. 14	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR AT-22 d.1. 0101-01 3	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 210.36	m ²		
			m ²	210.360	
				RAZEM	210.360
17	KNR 0-17 d.1. 2608-04 3 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie-gruntowanie poz. 16	m ²		
			m ²	210.360	
				RAZEM	210.360
18	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 3 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych poz. 17	m ²		
			m ²	210.360	
				RAZEM	210.360
1.4		Malowanie stolarki i grzejników			
19	KNR 4-01 d.1. 1209-10 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 21.6	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
20	KNR 4-01 d.1. 1212-19 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 4-01 d.1. 1212-28 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 147.00	m		
			m	147.000	
				RAZEM	147.000
22	KNR-W 2- d.1. 02 2702-01 4	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 2.4	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
23	KNR 4-01 d.1. 1215-05 4	Mycie po robotach malarskich okien 70.4	m ²		
			m ²	70.400	
				RAZEM	70.400
24	kalkulacja d.1. własna 4	Wynoszenie mebli 10*2*2	r-g		
			r-g	40.000	
				RAZEM	40.000
25	kalkuiacja d.1. własna 4	Wnoszenie mebli 10*2*2	r-g		
			r-g	40.000	
				RAZEM	40.000