

Przedmiar robót

Remont budynków gospodarczych w Leśnictwie Głuszec - budynek gospodarczy o nr inw. 108/00231

Obiekt	Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00231
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
Lokalizacja	Wiśnica 2 - działka nr 4350, obręb ewidencyjny Pakotulsko, gmina Przechlewo
Inwestor	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Niedzwiady w Przechlewie, ul.Człuchowska 71 77-320 Przechlewo

Sporządził Łukasz Banaszek

Przechlewo, Wrzesień 2022 r.

Tabela przedmiaru robót

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00231

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont budynku gospodarczego - bud. o nr inw. 108/00231				
1	ST-01	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką, eternitem lub gontem	szt	28
2	ST-01	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu stromym	m	27,3
3	ST-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt typu ONDULINE	m2	209,86
4	ST-01	Demontaż deskowania dachu z desek grubości 25mm na zakład	m2	186,2
5	ST-01	Transport i utylizacja materiałów z demontażu	t	3,503
6	ST-01	Impregnacja bali i krawędziaków dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi	m2	126
7	ST-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownic	m	35
8	ST-01	Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu	m	10,14
9	ST-01	Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach	m2	209,86
10	ST-01	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat pod pokrycie z blachy trapezowej	m2	209,86
11	ST-01	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łat 120cm	m2	209,86
12	ST-01	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 20cm	mb	16,68
13	ST-01	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej	m	33,36
14	ST-01	Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej	m	14,8
15	ST-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynnowy	m2	18,84
16	ST-01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	13,3
17	ST-01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	9
18	ST-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek grubości 32mm - z rozbieraniem skrzydeł	szt	3

Przedmiar robót

Remont budynków gospodarczych w Leśnictwie Głuszec - budynek gospodarczy o nr inw. 108/00232

Obiekt	Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00232
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
Lokalizacja	Wiśnica 2 - działka nr 4350, obręb ewidencyjny Pakotulsko, gmina Przechlewo
Inwestor	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Niedzwiady w Przechlewie, ul.Człuchowska 71 77-320 Przechlewo

Tabela przedmiaru robót

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00232

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Remont budynku gospodarczego - bud. o nr inw. 108/00232		
1	ST-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt typu ONDULINE	m2	80,9
2	ST-01	Transport i utylizacja materiałów z demontażu	t	0,244
3	ST-01	Impregnacja bali i krawędziaków dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi	m2	42
4	ST-01	Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach	m2	80,9
5	ST-01	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	80,9
6	ST-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownic	m	16
7	ST-01	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łat 120cm - blacha trapezowa powlekana gr. 0,5mm w kolorze uzgodnionym z zamawiającym	m2	80,9
8	ST-01	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 20cm	mb	12,1
9	ST-01	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej	m	24,2
10	ST-01	Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej	m	10,05
11	ST-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynnowy	m2	10,05
12	ST-01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	12,1
13	ST-01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	2,65
14	ST-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - plicin z desek grubości 32mm - z rozbieraniem skrzydeł	szt	3