

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załączniki do opisu:

1. Mapa obszaru terytorialnego zamówienia.
2. Wzór księgi obmiaru robót.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków w tym remont dróg w leśnictwach: Sarnów, Kujawy, Wojcieszków, Gułów, Korwin, Kryńszczak, Dąbrówka, Nowinki, Jagodne, Jata, Róża, Stoczek, Ławki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, poprzez wbudowanie mieszanki kruszyw niezwiązanych frakcji $0,075 \div 31,5$ mm, wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża zgodnie z wymaganiami załączonej specyfikacji technicznej.

Zakres robót:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia polega na:

- a) wyrównaniu kolein i zagłębień terenowych oraz uzupełnienie kruszywem o grubości średnio 5 cm na całej powierzchni drogi,
 - b) wykonaniem mechanicznego recyklingu dróg,
 - c) równanie dróg leśnych równiarką,
 - d) profilowanie nawierzchni drogi (dwustronny spadek 3 %),
 - e) zagęszczenie nawierzchni drogi walcem.
1. **Leśnictwo Sarnów:** naprawy punktowe w ilości 80 m^3 , równanie dróg o długości 1 810,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości $720,0 \text{ m}^3$.
 2. **Leśnictwo Kujawy:** naprawy punktowe w ilości 488 m^3 , równanie dróg o długości 630,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości $252,0 \text{ m}^3$.
 3. **Leśnictwo Wojcieszków:** naprawy punktowe w ilości 180 m^3 .
 4. **Leśnictwo Gułów:** naprawy punktowe w ilości 80 m^3 , wykonie mechanicznego recyklingu dróg o długości 2300,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości $500,0 \text{ m}^3$.
 5. **Leśnictwo Korwin:** naprawy punktowe w ilości 100 m^3 , wykonie mechanicznego recyklingu dróg o długości 1860,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości $360,0 \text{ m}^3$.

6. **Leśnictwo Kryńszczak:** naprawy punktowe, równanie dróg o długości 2 850,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości 300,0 m³.
7. **Leśnictwo Dąbrówka:** naprawy punktowe w ilości 30 m³, wykonie mechanicznego recyklingu dróg o długości 5400,0 m i szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości 570,0 m³.
8. **Leśnictwo Nowinki:** naprawy punktowe, wykonie mechanicznego recyklingu dróg o długości 6650,0 m i szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości 900,0 m³.
9. **Leśnictwo Jagodne:** naprawy punktowe, równanie dróg o długości 950,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości 400,0 m³.
10. **Leśnictwo Jata:** naprawy punktowe, równanie dróg o długości 300,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości 100,0 m³.
11. **Leśnictwo Róża:** naprawy punktowe, równanie dróg o szerokość 4 m, uzupełnienie dróg kruszywem w ilości 600,0 m³.
12. **Leśnictwo Stoczek:** naprawy punktowe w ilości 400 m³.
13. **Leśnictwo Ławki:** naprawy punktowe w ilości 50m³.
14. Równanie dróg (praca równiarki drogowej/wału).
15. Zakres awaryjny: równanie i uzupełnienie dróg 120,0 m³ kruszywa.

Wykonanie robót:

Dostarczone kruszywo lub mieszanka kruszyw powinna być rozkładana na przygotowanym uprzednio podłożu przy użyciu równiarki i zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej nawierzchni – nie mniejszy niż 0,98. Dopuszcza się ocenę wskaźnika zagęszczenia za pomocą płyty dynamicznej.

Rozliczenie robót:

Rozliczenie ryczałtowo-ilościowe. Jednostką obmiarową jest 1 m³ dostarczonego i wbudowanego kruszywa. W przypadku równanie dróg (praca równiarki drogowej/wału) jednostką obmiarową będzie 1 godzina pracy sprzętu.

Sposób obmiaru robót:

Obmiar robót na podstawie ewidencji dowiezionych wywrotek, lub za pomocą otworów kontrolnych i pomiaru grubości warstwy wbudowanego kruszywa. W przypadku równanie dróg (praca równiarki drogowej/wału) jednostką obmiarową będzie potwierdzona 1 godzina pracy sprzętu.

Lokalizacja robót:

Teren Nadleśnictwa Łuków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – Mapa obszaru terytorialnego zamówienia.

Gwarancja:

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty nie krótszej niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.