

---

## Remont budynku obory w leśnictwie Kisielew

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku obory w leśnictwie Kisielew  
ADRES INWESTYCJI: Czuchów-Pieńki dz. geod. nr 1354/1  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Sarnaki  
ADRES INWESTORA: ul. 3-go Maja 6/4 08-220 Sarnaki

mgr inż. Robert Kot

DATA OPRACOWANIA: 16.05.2023

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Elewacja</b>			
1 d.1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		2 * 25 + 15	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
2 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż istniejącego osprzętu elektrycznego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		25,0 - 2,10 - 2 * 0,66 + 25,0 - 2 * 2,1 + 15,0 - 0,66	m2	56,720	
				RAZEM	56,720
4 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod tynk - gruntowanie	m2		
		25,0 - 2,10 - 2 * 0,66 + 25,0 - 2 * 2,1 + 15,0 - 0,66	m2	56,720	
				RAZEM	56,720
5 d.1	KNR 2-02 1502-02	Malowanie ścian budynku farbą silikonową	m2		
		25,0 - 2,10 - 2 * 0,66 + 25,0 - 2 * 2,1 + 15,0 - 0,66	m2	56,720	
				RAZEM	56,720
6 d.1	kalkulacja własna	demontaż desek z elewacji	m2		
		14,85 + 3,15 + 2,75	m2	20,750	
				RAZEM	20,750
7 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie poszycia z desek sosnowych lub świerkowych 1 cal	m2		
		3,15	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
8 d.1	KNR 2-22 0601-02	Obicie ścian deskami szalunkowymi gr 19mm	m2		
		14,85 + 2,75	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
<b>2</b>	<b>Nowy kod</b>	<b>Okna i drzwi</b>			
9 d.2	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.2	KNR 2-02 1007-09	okna pcv, dwuszybowe	m2		
		3 * 1,50 * 0,45	m2	2,025	
				RAZEM	2,025
11 d.2	kalkulacja własna	czyszczenie i malowanie drzwi drewnianych	m2		
		3 * 1,0 * 1,9	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
<b>3</b>		<b>Naprawa drzwi</b>			
12 d.3	kalkulacja własna	Naprawa drzwi zgodnie z opisem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000