
Remont budynku stodoły w leśnictwie Kisielew

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku stodoły w leśnictwie Kisielew
ADRES INWESTYCJI: Czuchów-Pieńki dz. geod. nr 1354/1
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Sarnaki
ADRES INWESTORA: ul. 3-go Maja 6/4 08-220 Sarnaki

mgr inż. Robert Kot

DATA OPRACOWANIA: 16.05.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Elewacja			
1 d.1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		2 * 41,0 + 25,0	m2	107,000	
				RAZEM	107,000
2 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż istniejącego osprzętu elektrycznego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		25,0 - 2,10 + 0,92 + 3,52 + 2,86 + 1,17 + 13,42	m2	44,790	
				RAZEM	44,790
4 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod tynk - gruntowanie	m2		
		25,0 - 2,10 + 0,92 + 3,52 + 2,86 + 1,17 + 13,42	m2	44,790	
				RAZEM	44,790
5 d.1	KNR 2-02 1502-02	Malowanie ścian budynku farbą silikonową	m2		
		25,0 - 2,10 + 0,92 + 3,52 + 2,86 + 1,17 + 13,42	m2	44,790	
				RAZEM	44,790
2		Wymiana desek i wykonanie drzwi			
6 d.2	kalkulacja własna	Wykonanie drzwi drewnianych o wym. 2,60x1,20m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	kalkulacja własna	demontaż desek z elewacji	m2		
		7,23 + 19,48	m2	26,710	
				RAZEM	26,710
8 d.2	KNR 2-22 0601-02	Obicie ścian deskami szalunkowymi gr 19mm	m2		
		7,23 + 19,48	m2	26,710	
				RAZEM	26,710
3	Nowy kod	Okna i drzwi			
9 d.3	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.3	KNR 2-02 1007-09	okna pcv, dwuszybowe	m2		
		3 * 0,4 * 0,7	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
11 d.3	kalkulacja własna	czyszczenie i malowanie drzwi drewnianych	m2		
		1 * 1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000