

FORMULARZ OFERTOWY

do rozeznania cenowego znak sprawy PT-III.2370.12.1.2020
zamówienie polegające na ~~naprawie/wymianie/diagnostyce~~ **remontcie elewacji i
malowanie powierzchni wewnętrznych** budynku strażnicy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

.....
.....
.....

Siedziba:

.....
.....

Nr tel. i fax.

.....

Prowadzący rozpoznanie:

**Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Turku
ul. Św. Floriana 2
62-700 Turek
NIP: 668-13-24-912**



Niniejszym przedstawiamy naszą propozycje cen jednostkowych w celu wykonania określonego w n/n
rozeznaniu cenowych robót remontowych

Lp.	Nr KNR	Opis	j.m.	cena jednostkowa brutto	ilość	cena brutto
ELEWACJA – NAPRAWA						
1	KNR 4-04 050201 analogia	Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich-DEMONTAŻ STYROPIANU Z ELEWACJI	m ²		20	
2	KNR 4-01 070103 analogia	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² -DEMONTAŻ WYPRAWY ELEWACYJNEJ (siatka i tynk silikonowy lub gemalit)	m ²		20	
3	KNR 0-23 261101	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		20	
4	KNR 0-23 261102	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		20	
5	KNR 0-23 261201	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		20	
6	KNR 0-23 261204	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	m ²		20	
7	KNR 0-23 261206	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		20	
8	KNR 0-23 261208	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m ²		20	
9	KNR 0-23 093101	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		20	
10	KNR 0-23 093102	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		4	
ELEWACJA - MALOWANIE						
11	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		200	
12	KNR 2-02 161001	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		200	

Kwadrat

WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚMIECI						
13	KNR 4-01 010817	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km-WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚMIECI I GRUZU	m ³		3	
ELEWACJA - FUNDAMENT						
14	NNRNKB 202 0933-01 analogia	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) -GEMALIT	m ²		60	
MALOWANIE WEWNĘTRZNE						
15	KNR 4-01 120408	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanie nierówności	m ²		450	
16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ZABRUDZENIAMI	m ²		450	
		RAZEM				
					netto	
					brutto	

1. Zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia zawartymi w rozeznaniu cenowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. Zaproponowana cena zawiera wszystkie koszty wykonania usługi w tym materiały i maszyny
3. Akceptuję/-my termin realizacji zamówienia określony w rozeznaniu cenowym.
4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Prowadzącego rozpoznanie wszelkie informację niezbędne do przygotowania oferty.

.....
Pieczętka i podpis osoby upoważnionej