

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

1. Naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie, polegająca na wykonaniu następujących robót budowlanych:
  - 1) w pomieszczeniu piwnicznym nr 04 należy:
    - a) przenieść na boczną ścianę miskę ustępową typu kompakt wraz z przerobieniem odpływu kanalizacyjnego i zasilania wody;
    - b) wymienić zasuwę burzową na zasuwę burzową dwuklapową (Kamrat lub równoważną), przy czym osłona klapy, a także wszystkie elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki), muszą być wykonane ze stali nierdzewnej chromoniklowej;
    - c) uzupełnić płytki glazury i terakoty po robotach sanitarnych;
    - d) uzupełnić beton przy zaworze burzowym,
  - 2) w pomieszczeniu piwnicznym nr 02 należy:
    - a) wykonać dwa otworów w płycie GK pod montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 0,70 m x 0,80 m i 0,60 m x 0,40 m;
    - b) zamontować drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,70 m x 0,80 m;
    - c) wymienić zasuwę burzową na zasuwę burzową dwuklapową (Kamrat lub równoważną), przy czym osłona klapy, a także wszystkie elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki), muszą być wykonane ze stali nierdzewnej chromoniklowej oraz wymienić odcinek ok. 1 mb instalacji kanalizacyjnej;
    - d) uzupełnić płytki glazury i terakoty po robotach sanitarnych;
    - e) uzupełnić beton przy zaworze burzowym,
  - 3) w studniach na parkingu wewnętrznym należy:
    - a) wymienić odcinek instalacji kanalizacyjnej ok 1 mb oraz wymienić zasuwę burzowe - sztuk 2;
    - b) naprawić uszkodzone kręgi w studniach, tzn. uzupełnić beton i uszczelnić zaprawą Wasserstop lub równoważną.
2. Naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Brackiej 4 (klatka K1) w Warszawie polegająca na zamontowaniu zaworu odcinającego na instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu piwnicznym nr 01.