



Zwierzyniec, dnia 15.07.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.2.3.2022

Informacja

Zamawiający – Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zwierzyniec, informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP – w dn. 13.07.2022 wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści SWZ, udzielając niniejszym następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy cz. 2. Remont drogi w km 7+362 do km 7+962. Przedmiar zawiera warstwę z mieszanki betonowej C7,5/10 gr 15 cm (poz. 26). W projekcie i na przekrojach jest warstwa z mieszanki betonowej 2,5 MPa o grubości 15 cm. Prosimy o wskazanie warstw konstrukcyjnych poszerzeń drogi jakie należy przyjąć do wyceny i ewentualną korektę przedmiaru. Prosimy także o wskazanie powierzchni wykonanej z masy mineralno-asfaltowej w związku z tym iż w przedmiarze podane jest 2260 m² a z obmiaru dokonanego na podstawie PZT to około 2420 m².”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż dla 2 części zamówienia dokonuje zmiany w przedmiarze robót oraz opisie dotyczącego warstwy mieszanki betonowej (Rm=2,5MPa). W związku z powyższym zmienia się również zał. nr 2b SWZ – kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy cz. 2. Remont drogi w km 7+362 do km 7+962. Rysunek PZT wskazuje na wykonanie zjazdów z kruszywa (około 430 m² na podstawie PZT). Brak pozycji z nimi związanych (3 warstwy wg. przekrojów). Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż dla 2 części zamówienia dokonuje zmiany w przedmiarze dla pozycji dotyczących wykonania zjazdów.



Pytanie nr 3:

„Dotyczy cz. 1 i 2. Czy roboty ziemne – formowanie i zagęszczanie nasypów w pozycjach nr 9 we wszystkich trzech kosztorysach mają zostać wykonane z materiału pozyskanego na miejscu czy z materiału z dowozu zakupionego przez Wykonawcę?”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż nasypy związane z wykonaniem inwestycji należy wykonać z urobku pozyskanego na miejscu we wszystkich trzech odcinkach drogowych. Należy przewidzieć możliwość transportu gruntu rodzimego na miejscu do 5 km.

Niniejszą informację Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania.

Stanisław Nawrocki
Zastępca Nadleśniczego

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)