

A.1
Oprawa LED, moc ≤30W, strumień oprawy ≥2700lm, IP44, IK≥05, II klasa ochronności, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, żywotność ≥30000h (L80B20), zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-2, EN 62471, montaż dostropowy, atest PZH. Beghelli DOWNLIGHT COMPACT LED lub równoważna

A.2
Oprawa LED, moc ≤30W, strumień oprawy ≥2700lm, IP44, IK≥05, II klasa ochronności, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, żywotność ≥30000h (L80B20), zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-2, EN 62471, montaż nastropowy, atest PZH. Beghelli DOWNLIGHT COMPACT LED lub równoważna

B.1
Oprawa LED, moc ≤36W, strumień oprawy ≥5000lm, IP20/40, IK≥05, II klasa ochronności, T=4000K, CRI≥90, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, UGR≤19, MTBF ≥65000h, żywotność ≥80000h (L80B20), zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH. Beghelli LENS PANEL lub równoważna

C.1
Oprawa LED, ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy: krok 1 - 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 - 3850lm / 24W, krok 4 - 3080lm / 19W, IP65, IK≥07, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, UGR≤22, MTBF ≥65000h, żywotność ≥72000h (L80B20), zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH. Beghelli BS 100 lub równoważna

C.2
Oprawa LED, ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy: krok 1 - 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 - 6000lm / 35W, krok 4 - 5000lm / 28W, IP65, IK≥07, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, UGR≤22, MTBF ≥65000h, żywotność ≥72000h (L80B20), zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH. Beghelli BS 100 lub równoważna

D.1
Oprawa LED, ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy: krok 1 - 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 - 6000lm / 35W, krok 4 - 4900lm / 28W, IP66, IK≥09, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, UGR≤22, MTBF ≥80000h, żywotność ≥72000h (L80B20), wspornik obrotowy, zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, DIN18031-3, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH. ACCIAIO LED lub równoważna

D.2
Oprawa LED, moc ≤11W, 24VDC, strumień oprawy ≥1400lm, IP66, IK≥09, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, UGR≤22, MTBF ≥80000h, żywotność ≥70000h (L80B20), wspornik obrotowy, zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, DIN18031-3, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH. ACCIAIO LED lub równoważna

E.1
Oprawa LED, moc ≤26W, strumień oprawy ≥3000lm, IP66, IK≥09, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, MTBF ≥65000h, żywotność ≥60000h (L80B20), zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH. Beghelli FLOOD MINI lub równoważna

F.1
Oprawa LED, moc ≤72W, strumień oprawy ≥9950lm, IP66, IK≥09, II klasa ochronności, T=4000K, CRI≥70, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, MTBF ≥80000h, żywotność ≥70000h (L80B20), zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-3, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH. Beghelli STRADA LED lub równoważna

EW1
Oprawa kierunkowa LED z piktogramem, pobór mocy SA ≤7,5W, strumień ≥500lm dla 1h, IP65, IK≥07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI≥80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub równoważna

EW2
Oprawa kierunkowa/awaryjna LED z flagą, pobór mocy SA ≤7,5W, strumień ≥1000lm dla 1h, IP65, IK≥07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI≥80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub równoważna

EW3
Oprawa kierunkowa/awaryjna LED z flagą, pobór mocy SA ≤7,5W, strumień ≥1000lm dla 1h, IP65, IK≥07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI≥80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub równoważna

EW4
Oprawa kierunkowa LED, pobór mocy SA<4W, strumień ≥500lm dla 1 h, IP66, IK≥09, regulowany czas autonomii: 0.75h/1h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/EU (klasyfikacja: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85), CNBOP, atest PZH. Beghelli Acciaio Emergenza LED lub równoważna

AW1
Oprawa awaryjna LED, pobór mocy SA ≤7,5W, strumień ≥1000lm dla 1h, IP65, IK≥07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI≥80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub równoważna

AW2
Oprawa awaryjna LED, pobór mocy SA ≤7,5W, strumień ≥500lm dla 1h, IP65, IK≥07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI≥80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub równoważna

AW3
Oprawa awaryjna LED, pobór mocy SA<4W, strumień ≥500lm dla 1 h, IP66, IK≥09, regulowany czas autonomii: 0.75h/1h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/EU (klasyfikacja: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85), CNBOP, atest PZH. Beghelli Acciaio Emergenza LED lub równoważna

UWAGI :
1. Rodzaj oraz kierunek piktogramów należy ustalić z rzeczoznawcą p.poż.
2. Należy zweryfikować lokalizację hydrantów oraz urządzeń p.poż., następnie umieścić w ich pobliżu (do 2 metrów) oprawę awaryjną.
3. Należy zweryfikować rodzaj montażu opraw i według potrzeb zamienić oprawy podtynkowe na natynkowe.
4. Oprawa F.1 montaż na słupie 8m.
5. Oprawa E.1 montaż na elewacji.



Legenda:

	Granica działki
P	Miejsce parkingowe proj. / Miejsce parkingowe ist
(I)	Istniejąca część budynku objęta przebudową
(II)	Projektowana rozbudowa budynku
(III)	Istniejąca część budynku nie objęta opracowaniem
(IV)	Istniejący bydynek gospodarczy nie objęty opracowaniem
(V)	Istniejący bydynek nie objęty opracowaniem
	Istniejący budynek garażowy do rozbiórki wg odrębnego opracowania
	Projektowany zjazd wg odrębnego opracowania
	Wejście do budynku
	Wjazd na działkę
	Istniejąca powierzchnia utwardzona asfaltowa
	Projektowana powierzchnia utwardzona z kostki betonowej
	Projektowana powierzchnia z betonu zatartego na gładko
	Projektowana nawierzchnia asfaltowa
	Powierzchnia trawiasta
	Projektowane ogrodzenie panelowe w kolorze antracytowym h=150+30 cm
	Projektowana furtka wejściowa panelowa, w kolorze antracytowym o wym. 150x180cm
	Projektowana brama dwuskrzydłowa, panelowa, ręczna, w kolorze antracytowym o wym. 500x180cm
	Projektowana brama dwuskrzydłowa automatyczna, w kolorze antracytowym o wym. 600x180cm

LEGENDA

- zewnętrzna instalacja wodociągowa, PE100 SDR11
- zewnętrzna instalacja kanalizacji przemysłowej, PCV, SN12
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, PVC-U, SN12
- ○ studnia kanalizacji deszczowej, sanitarnej, rewizyjna DN425
- wr1 wpust rynnowy
- wd1 wpust deszczowy

SPRAWDZIĆ ŚREDNICE DEMONTOWANYCH FRAGMENTÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH ŚREDNIC NA ODCINKACH OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ.

- Linia kablowa nn
- Osłona otaczajaca

UWAGA
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.

UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

Dodatkowa informacja dla projektanta o statusie punktów granicznych:
- odcinki granicy działki w których mapa nie może służyć do projektowania bliżej niż 4 metry
- punkt graniczny z wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej z wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych (miar liniowych)

INFORMACJA Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

Oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:
— - granice jednostek planistycznych

Jednostki planistyczne wyznaoczne granicami jednostek planistycznych:
L - Azoty Osiedle
Ł - Azoty Przemysłowe

Przeznaczenie terenów funcjonalnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
ZL - tereny lasów
P - tereny przemysłowe

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA	: 1: 500
MIEJSCOWOŚĆ	: KĘDZIERZYN-KOŹLE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	: 160301_1, Kędzierzyn-Koźle
OBRĘB EWIDENCYJNY	: 1044, AZOTY
DZIAŁKA : 83	: K.M. 2

WYKONAWCA :
Bożena Pydynowska — Elektronicznie podpisany przez Bożena Pydynowska Data: 2023.08.14 15:04:13 +02'00'

KERG	: G.6640.1.768.2023
SEKCJA	: 6.131.23.4.4
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH	: 2000/18
POZIOM ODNIESIENIA	: PL-EVRF2007-NH
DATA OPRACOWANIA	: 10.08.2023

Mapa może służyć do projektowania budyntów w odległości mniejszej niż 4 metry granicy nieruchomości lub w przypadku innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 3 metry od granicy nieruchomości. Z wyjątkiem odcinków zaznaczonych kolorem fioletowym w których mapa nie może służyć do projektowania, bliżej niż 4metry.

Mapa została sporządzona bez ustalania służebności gruntowej w KW.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	G.6640.1.768.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
Wykonawca prac geodezyjnych	Studio Geodezji GeoPasja Bożena Pydynowska
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zatwierdzająca wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr. P.1603.2023.922 z dnia 14.08.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Bożena Pydynowska Nr. uprawień 13300

STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko
47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com

Branża: ARCH-KONSTR		
Treść rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Skala: 1:500	Numer rysunku: Z1
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU	Data: 20.10.2023r.	

Inwestor:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Kraszewskiego 12		
Adres budowy:	Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 33, nr działki ewidencyjnej: 83 k.m. 2 jednostka ewidencyjna: 160301_1 Kędzierzyn - Koźle, obręb ewidencyjny: 0044 Azoty		
Autor architektury:	mgr inż. arch. Adam Nossol	nr upr. 04/OPOKK/2012 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający projekt architektury:	mgr inż. arch. Ewa Berthold-Majewska	nr upr. 210/92/Op w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Autor instalacji sanitarnych:	mgr inż. Oskar Wolny	nr upr. OPL/1068/PWOS/14 Uprawniony do kierowania i projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający instalacje sanitarne:	mgr inż. Alfred Matuszek	nr upr. 318/68 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	Podpis:
Autor instalacji elektrycznych:	mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	nr upr. OPL/0847/PWOE/10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej	Podpis:
Sprawdzający instalacje elektryczne:	mgr inż. Andrzej Klimowicz	nr upr. OPL/0700/PWOE/11 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej	Podpis: