

Kosztorys ofertowy - przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Kosztorys				
1	Element	Remont dachu				
1.1	KNR 401/519/4	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	m2	271,765		
1.2	KNR 401/519/5	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następną	m2	271,765		
1.3	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	103,84		
1.4	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	57,07		
1.5	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	21,066		
1.6	KNR 401/414/2	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25·mm - rozbiórka i nabicie nowych	m2	271,765		
1.7	KNR 401/412/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze	m	62,400		
1.8	KNR 401/412/1	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi	szt	24		
1.9	KNR 401/412/5	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie	m	17,36		
1.10	KNR 1901/1309/12 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podłogi drewniane, 2-krotnie, impregnat lakierobejca	m2	59,948		
1.11	KNRW 202/1016/7	Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wylaz dachowy	szt	1		
1.12	KNR 202/501/1 (2)	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo - warstwa podkładowa na deskach	m2	271,765		
1.13	KNR 22/527/2	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże drewniane	m2	271,765		
1.14	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	m2	50,505		
1.15	NNRNKB 202/547/1	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 170·mm łączone na klej, montaż rynien	m	35,340		
1.16	NNRNKB 202/547/2	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 170·mm łączone na klej, montaż lejów spustowych	szt	6,000		
1.17	NNRNKB 202/547/4	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 170·mm łączone na klej, montaż denek rynnowych	szt	4,000		
1.18	NNRNKB 202/550/4	Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi·125·mm - montaż podnosnik	m	69,360		
1.19	NNRNKB 202/550/8	Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi·125·mm	szt	18		
1.20	KNR 22/529/1	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kalenica	mb	17,720		
1.21	KNR 22/529/3	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, włazy dachowe	mb	4,000		
1.22	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30·cm	mb	30,800		
1.23	KNR 22/529/5	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5·cm szerokości papy	mb	30,8		
1.24	KNR 22/529/6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy	mb	23,600		