



WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ODŁYKOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI) ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT. **WSZYSTKIE GNAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.** WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI. **POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM INSTALACJI KNX.** **INSTALACJE OŚWIETLENIOWE STEROWANE ŚCIEMIACZAMI POKRĘTNYMI DALI NALEŻY WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIELNICY DO ŚCIEMIACZA KABLEM N2XH-J 3x1,5 mm², A OD ŚCIEMIACZA DO OPRAWY KABLEM N2XH-J 5x1,5mm².**

OBWODY PRZEZNACZONE POD ZASILENIA URZĄDZEŃ W KOLEJNYCH ETAPACH WYKORZYSTAĆ DO ZASILANIA POZOSTAWIONYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POMIĘSZCZENIACH ARCHIWUM

**OCHRONA PRZED PORAZENIEM:**  
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

**GLOBAL** Albert Dragan  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 51 6-126-333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekt.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A. NADBUDOWA NAD KLATKAMI SCHODOWYMI**

INWESTORPROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A, 20-950 LUBLIN

RYSUNEKSKALA NR RYS. **E-08**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	06 2022	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszuk		06 2022	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędziarski	LUB/0146/POOE/10	06 2022	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI