

## INWESTYCJE

**RZGW:** Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950) ul. C. K. Norwida 34

**ZZ:** Zarząd Zlewni w Nysie (48-300) ul. Ogrodowa 4

**Nazwa inwestycji:** „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej: Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój” Kontrakt nr OVFMP-2B.2/1

**Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:** RW60008121699 (Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej), RW60004121629 (Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy)

**Miejsce: województwo:** dolnośląskie, **powiat:** kłodzki, **gmina:** Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój

**Współrzędne:** Stronie Śląskie: X 50.29986587 N Y 16.87382754 E

Łądek-Zdrój: X 50.34652649 N Y 16.87153663 E

**Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:** Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie bezpieczeństwa powodziowego poprzez odtworzenie funkcjonalności zniszczonej i wyeksploatowanej zabudowy przeciwpowodziowej na terenie miasta Stronia Śląskiego oraz Łądka-Zdrój. Planowane do wykonania roboty we wskazanych miejscowościach dotyczyć będą głównie odbudowy zabudowy regulacyjnej oraz ubezpieczeń brzegowych, tak by usunąć potencjalne „wąskie gardła” i uzyskać bezpieczne warunki przejścia wód powodziowych zbliżonych do przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia  $p=10\%$ , możliwych do realizacji z uwzględnieniem ram czasowych Projektu OPDOW. Rzeka Biała Łądecka i Potok Morawka. Zakres prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym doliny rzeki Białej Łądeckiej obejmuje odcinek o łącznej długości 6,40km, a doliny potoku Morawa odcinek o długości 1,80km. W ramach robót wykonane zostaną w szczególności prace związane z odcinkową przebudową i remontem istniejących ubezpieczeń brzegowych (na odcinkach koniecznych dla ochrony terenów zabudowanych) oraz zwiększeniem przepustowości koryt obydwu cieków, budową nowych murów ochronnych (w miejscach gdzie jest to konieczne dla ciągłości ochrony zabudowań), przebudową istniejących murów regulacyjnych, zwiększeniem przepustowości budowli mostowych i kładek pieszych, zwiększeniem przepustowości jazów i stopni regulacyjnych wraz z ich udrożnieniem ichtiologicznym.

**Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP:** JRP OPDOW tel. +48 71 347 94 10

**Przewidywany termin zakończenia prac:** czerwiec 2025 r.

**Zgłoszenie/Decyzja RDOŚ (ew. GDOŚ):** Tak