

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła muzyczna - przebudowa kuchni i stołówki na sale dydaktyczne oraz remont auli koncertowej
ADRES INWESTYCJI : Kwidzyn, ul. Chopina 2
INWESTOR : Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kwidzynie
ADRES INWESTORA : ul. Chopina 2, 82-500 Kwidzyn
BRANZA : Budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : Jerzy Tomków
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2024

Ogółem wartosc kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|--|--|--------------------|----------------|
| 1 | KNNR 2 1205-09 pom. 01,02, 03,04 | Posadzka z paneli podłogowych drewnianych - panele klejone 115.43 | m ² m ² | 115.430 | |
| | | | | RAZEM | 115.430 |
| 2 | KNR 2-02 1113-06 | Listwy przyściennie z płyt MDF fornirowane (5.79+10.04)*2+(3.83+3.15)*2+(5.60+5.54)*2+(3.97+3.48)*2+1.0*4-1.0*5-0.7 | m m | 81.100 | |
| | | | | RAZEM | 81.100 |
| 3 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Montaż drzwi dźwiękochłonnych - 32 dB, ościeżnica obejmująca 14-35 cm 0.90*2.0*5 | m ² m ² | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 4 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Montaż drzwi ościeżnica obejmująca 8-14cm 0.6*2.0 | m ² m ² | 1.200 | |
| | | | | RAZEM | 1.200 |
| 5 | KNR 4-01 1204-08 AULA 13,6* 11,7m , wy- sokość 4,30 m | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY 13.6*11.7 | m ² m ² | 159.120 | |
| | | | | RAZEM | 159.120 |
| 6 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - SUFITY poz.5 | m ² m ² | 159.120 | |
| | | | | RAZEM | 159.120 |
| 7 | KNR 2-02 1611-05 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m poz.5 | m ² m ² | 159.120 | |
| | | | | RAZEM | 159.120 |
| 8 | KNR 4-01 1209-08 analogia | Jednokrotne malowanie farbą podkładową do drewna wraz ze szlifowaniem - BOAZERIA (13.6+13.6+11.7+11.7)*4.30 otwory -2.15*1.35*12 | m ² m ² m ² | 217.580 -34.830 | |
| | | | | RAZEM | 182.750 |
| 9 | KNNR-W 3 0703-02 analogia | Boazeria z listew drewnianych - uzupełnienie ubytków drewnem dębowym o wymiarze 0,30x0,25 0.30*0.25*30 | m ² m ² | 2.250 | |
| | | | | RAZEM | 2.250 |
| 10 | KNNR-W 3 0703-05 | Boazeria - dwukrotne lakierowanie farbami matowymi, ekologicznymi do drewna, KOLOR poz.8 | m ² m ² | 182.750 | |
| | | | | RAZEM | 182.750 |
| 11 | KNR 2-02 1611-05 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m poz.8 | m ² m ² | 182.750 | |
| | | | | RAZEM | 182.750 |
| 12 | KNNR 3 0801-05 analogia | Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - rozebranie parkietu lakierowanego, podłoże smołowe gr 0,02m 13.6*11.70 11.70*0.60 | m ² m ² m ² | 159.120 7.020 | |
| | | | | RAZEM | 166.140 |
| 13 | kalk. własna | Utylizacja parkietu poz.12*0.02 | m ³ m ³ | 3.323 | |
| | | | | RAZEM | 3.323 |
| 14 | KNR-W 4-01 0819-03 analogia | Montaż płyty OSB gr. 22 mm, wodoodporna poz.12 | m ² m ² | 166.140 | |
| | | | | RAZEM | 166.140 |
| 15 | KNR 2-02 0616-01 analogia | Montaż podkładu dźwiękochłonnego pod panele podłogowe poz.12 | m ² m ² | 166.140 | |
| | | | | RAZEM | 166.140 |
| 16 | KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych drewnianych - panele klejone, dębowe, trójwarstwowe o podwyższonej ścieralności | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|---|--------------------|--------------|----------------|
| | | poz.12 | m ² | 166.140 | |
| | | | | RAZEM | 166.140 |
| 17 | KNR 2-02 1113-06 | Listwy przyścienne dębowe, wys. 15 cm 11.70*3+13.60*2 | m m | 62.300 | |
| | | | | RAZEM | 62.300 |
| 18 | kalk. własna | Schody dębowe z obróbką, 2 szt po 4 stopnie (1,00 x 15 x 9 szt) 9.0 | stopnie stopnie | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 19 | kalk. własna | Montaż i demontaż drzwi do auli(drzwi drewniane dwuskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną przylgową i opaskami) wymiary 2,84x1,37 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |