

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : Roboty rozbiórkowe w Bolesławcu ul.Ekonomiczna działki o nr 202/6 202/7

Adres : 59-700 Bolesławiec ul.Ekonomiczna

Kod CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe

Kod CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Inwestor : Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

Adres : ul.Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty rozbiórkowe

Obiekt : Roboty rozbiórkowe w Bolesławcu ul.Ekonomiczna działki o nr 202/6 202/7

Adres : 59-700 Bolesławiec ul.Ekonomiczna

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

| Lp. | Kod CPV | Opis działu |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|

A 45110000-1 Roboty rozbiórkowe

Numer specyfikacji : STB 01.01

--- Koniec wydruku ---

Roboty rozbiórkowe

Objekt : Roboty rozbiórkowe w Bolesławcu ul.Ekonomiczna działki o nr 202/6 202/7
Adres : 59-700 Bolesławiec ul.Ekonomiczna

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|----------|---|---|--------------------|
| A | Roboty rozbiórkowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45110000-1 | | |
| 1 | 404-0301 Rozebranie podłoża z betonu grubości : -15 cm Numer specyfikacji : STB 01.01 0.15 * (3800.15 + 2241.51) = | 906.249 906.249 Razem = 906.249 | m3 m3 |
| 2 | 009-10 Demontaż słupów oświetleniowych Numer specyfikacji : STB 01.01 9.0 = | 9.000 9.000 Razem = 9.000 | słup słup |
| 3 | 009-1002 Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie lub ścianie, o masie: ponad 30 do 50 kg Numer specyfikacji : STB 01.01 9 = | 9.000 9.000 Razem = 9.000 | szt szt |
| 4 | 009-0801 Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi-kable lamp oświetlenia zewnętrznego Numer specyfikacji : STB 01.01 281.48 / 100 = | 2.815 2.815 Razem = 2.815 | 100 m 100 m |
| 5 | wycena własna Rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej-(wykop,rozbiórka kanalizacji deszczowej,zasypanie) Numer specyfikacji : STB 01.01 88.28 = | 88.280 88.280 Razem = 88.280 | m m |
| 6 | 4-05I 04 Demontaż studni rewizyjnych Numer specyfikacji : STB 01.01 4 = | 4.000 4.000 Razem = 4.000 | kpl. kpl. |
| 7 | 404-110 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyladunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3 Numer specyfikacji : STB 01.01 gruz: 906.249 + 2.0 + 2.25 = | 910.499 910.499 Razem = 910.499 | m3 m3 |
| 8 | 404-110 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym , z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym . Numer specyfikacji : STB 01.01 gruz: 906.249 + 2.0 + 2.25 = | 910.499 910.499 Razem = 910.499 | m3 m3 |
| 9 | wycena własna Wywóz i utylizacja materiałów podemontażowych innych niż gruz Numer specyfikacji : STB 01.01 | 1.000 | kpl |

Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|------------------------------------|-------|-------------|
| | 1.0 = | 1.000 | |
| | Razem = | 1.000 | kpl |

--- Koniec wydruku ---