

Kosztorys ofertowy						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1		
2	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza wars- twa - powierzchnia do 50 m2	m2	8,040		
3	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna wars- twa - powierzchnia do 50 m2	m2	8,040		
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł- nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,749		
5	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,643		
6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej	m3	6,820		
7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości do 15 cm	m3	0,545		
8	KNR 4-01 0108-180108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 12 km wraz z utylizacją	m3	1,188		
9	KNR 4-01 0108-170108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km wraz z utylizacją	m3	6,820		
10	KNR 4-01 0108-170108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy na odległość 12 km wraz z utylizacją	m3	0,080		
11	KNR 4-01 0108-05	Przywiezienie piasku do wyrównania teranu	m3	9,648		
12	KNR 2-01 0234-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8,0- 10,0 m3 w gruncie kat. I-II	m2	23,400		
13	kalk. własna	Odłączenie oraz rozbiórka instalacji elektrycznej	kpl	1		
		<b>RAZEM kosztorys</b>				