

| Lp.   | Podstawa wyceny                                | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4              | 5       | 6       | 7                  |
| <b>1</b>  |  | <b>Modernizacja obiektu Nadleśnictwa Lubartów</b>  |                |         |         |                    |
| 1   | KNR 4-01 0354-d.1 05                           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna drewniane na elewacji frontowej i bocznej                   | m <sup>2</sup> | 24.220  |         |                    |
| 2   | KNR 4-01 0535-d.1 08                           | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m <sup>2</sup> | 9.169   |         |                    |
| 3   | KNR-W 2-02 d.1 1040-06 analogia R=0,60 M=0 S=0 | Demontaż witryny aluminiowej w wejściu część zewnętrzna i wewnętrzna - parametry witryny zgodnie z dokumentacją techniczną       | m <sup>2</sup> | 21.655  |         |                    |
| 4   | KNR 4-01 0354-d.1 03                           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2   | szt.           | 4.000   |         |                    |
| 5   | KNR 4-01 0354-d.1 04                           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           | 2.000   |         |                    |
| 6   | KNR 4-01 0354-d.1 05                           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna drewniane na elewacji zachodniej i bocznej                  | m <sup>2</sup> | 16.606  |         |                    |
| 7   | KNR 4-01 0535-d.1 08                           | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m <sup>2</sup> | 5.991   |         |                    |
| 8   | KNR 4-01 0354-d.1 03                           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2   | szt.           | 5.000   |         |                    |
| 9   | KNR 4-01 0354-d.1 05                           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna drewniane na elewacji południowej i bocznej                 | m <sup>2</sup> | 16.660  |         |                    |
| 10  | KNR 4-01 0535-d.1 08                           | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m <sup>2</sup> | 7.237   |         |                    |
| 11  | KNR 0-23 2611-d.1 01                           | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie                             | m <sup>2</sup> | 438.809 |         |                    |
| 12  | KNR 0-23 2611-d.1 03                           | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT                           | m <sup>2</sup> | 438.809 |         |                    |
| 13  | KNR AT-31 d.1 0601-02 analogia                 | Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna   | m <sup>2</sup> | 476.597 |         |                    |
| 14  | NRRNKB 202 d.1 0541-01                         | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - maskownice  | m <sup>2</sup> | 14.583  |         |                    |
| 15  | NRRNKB 202 d.1 0541-02                         | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety okienne 30 cm, pasy nadrynnowe.       | m <sup>2</sup> | 35.633  |         |                    |
| 16  | KNR 2-02 1610-d.1 01 analogia                  | Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m  | m <sup>2</sup> | 438.809 |         |                    |
| 17  | KNR 4-04 1101-d.1 02                           | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km                | m <sup>3</sup> | 1.500   |         |                    |
| 18  | KNR 0-19 1022-d.1 08                           | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2                      | m <sup>2</sup> | 9.997   |         |                    |
| 19  | KNR 0-19 1022-d.1 10                           | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2                      | m <sup>2</sup> | 54.740  |         |                    |
| 20  | KNR 9-24 0102-d.1 02                           | Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm  | szt.           | 36.000  |         |                    |
| 21  | KNR-W 2-02 d.1 0830-03                         | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych                          | m <sup>2</sup> | 42.809  |         |                    |
| 22  | KNR 2-02 0925-d.1 01                           | Ostony okien folią polietylenową   | m <sup>2</sup> | 64.737  |         |                    |
| 23  | KNR 0-19 1024-d.1 11                           | Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie   | m <sup>2</sup> | 21.655  |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |  |  |                |         |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |  |  |                |         |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |  |  |                |         |         |                    |

Słownie: