

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)przebudowy drogi leśnej nr **L29P** dł 0,193 km

LEŚNICTWO ORACZEW

KOD CPV 45233120-6

Lp	Specyfikacja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jednostk. w zł.	wartość w zł.
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		I. Roboty przygotowawcze				
1.	DL.01.01.01	Odtworzenie trasy	km	0,193		
		II. Roboty ziemne				
2.	DL.01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew 16-25 cm z wywozem poza teren Nadleśnictwa staraniem i na koszt wykonawcy	szt	38		
3.	DL.01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew 26-35 cm z wywozem poza teren Nadleśnictwa staraniem i na koszt wykonawcy	szt	51		
4.	DL.01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew 36-45 cm z wywozem poza teren Nadleśnictwa staraniem i na koszt wykonawcy	szt	38		
5.	DL.01.02.01	Karczowanie krzaków	ha	0,02		
6.	DL.01.02.02	Usunięcie humusu gr średniej do 15 cm poza granicę robót z rozgarnięciem warstwami grubości około 30 cm poza pasem drogi do lasu.	m2	2759		
7.	DL.02.01.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane spycharką z transportem, wbudowaniem w nasyp i z zagęszczeniem+rowy 35%	m3	126		
8.	DL.02.01.01	Roboty ziemne j.w. wykonane koparką +rowy 65%	m3	275		
9.	DL.02.01.01	Załadunek i wywóz części usuniętego humusu, pozostałości po karczowaniu i odkrzaczeniu oraz gruntu z wykopów (nadmiaru) i wywóz na odległość do 2 km z rozgarnięciem warstwami grubości około 30 cm poza pasem drogi do lasu, w miejsce wskazane przez leśniczego	m3	110		
10.	DL.02.03.01	Dowóz gruntu G1 - pospółki na nasyp i pobocza	m3	441		
11.	DL.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	579		

		IV. Podbudowa				
12.	DL.04.04.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1852		
		V. Nawierzchnia				
13.	DL.05.02.01	Ułożenie dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego skalnego magmowego 31,5/63 gr 18 cm	m2	1563		
14.	DL.05.02.01	Ułożenie górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego skalnego magmowego 4/31,5 grubości 9 cm z zamiatowaniem	m2	1505		
		VI. Roboty wykończeniowe				
15.	DL.06.01.01	Rury plastikowe dzielone (w odcinkach) o średnicy 110 mm wykonane z polietylenu o dużej gęstości i wytrzymałości $\geq 8\text{KPa}$	m2	35		
		VII. Urządzenie bezpieczeństwa				
16.	DL.07.02.01.	Ustawienie słupków gr 50 mm do znaku TL-1; 2*1=2 szt	szt	2		
17.	DL.07.02.01.	Montaż i przymocowanie do słupka znaku TL-1, duże foliowane o wymiarach 600*1000 mm,	szt	2		
18.	DL.07.02.01.	Ustawienie na początku i końcu trasy rogatki - zapory stalowej malowanej długości 5,0 m przy utwardzonym obojętności dla pieszych i rowerów	szt	2		
		Razem:				