

PRZEDMIAR- roboty budowlane tylko pom. 01

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu.
ADRES INWESTYCJI : ul. Przemysłowa 1, Wałbrzych
INWESTOR : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 20; 58-306 Wałbrzych
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 11.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pom. 0/01			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-09	m2	szt.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1102-01	zatarte na ostro			
	1102-03	9.83*5.46+0.35*1.00*2+0.45*0.90	m ²	54.78	
				RAZEM	54.78
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	54.78	
		9.83*5.46+0.35*1.00*2+0.45*0.90	m ²	54.78	
		54.78		RAZEM	109.56
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.1	202 1130-02	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	54.78	
		9.83*5.46+0.35*1.00*2+0.45*0.90		RAZEM	54.78
5	KNR AT-12	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji	m ²		
d.1	0202-02	nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²	53.67	
		9.83*5.46		RAZEM	53.67
6	KNR AT-12	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji	m ²		
d.1	0202-05	nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej 5 cm	m ²	53.67	
		poz.5		RAZEM	53.67
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	17.44	
		5.50*3.17		RAZEM	17.44
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	poz.7	m ²	17.44	
				RAZEM	17.44
9	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z	m		
d.1	0705-04	cegł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką	m	9.00	
		cięto-ciągnioną		RAZEM	9.00
		9.00			
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	szt.		
d.1	0709-05	wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-	szt.	5.00	
		nych, betonu na ścianach		RAZEM	5.00
		5			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.12	
		0.80*0.62*0.25		RAZEM	0.12
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-	m ²		
d.1	0713-03	wanych na ścianach	m ²	63.27	
		(9.83+5.46)*2*3.16-0.90*2.00-1.00*2.00-1.20*2.05*5-1.10*2.05*2+(1.00+2.00*		RAZEM	63.27
		2)*0.35+(0.90+2.00*2)*(0.35+0.25)-poz.8			
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	80.71	
		poz.12+poz.8		RAZEM	80.71
14	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m ²		
d.1	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	80.71	
		poz.13		RAZEM	80.71
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó-	m ²		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem	m ²	80.71	
		poz.13		RAZEM	80.71
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-	m ²		
d.1	1505-07	chych tynków z gruntowaniem	m ²	61.05	
		poz.5+((1.20+2.05*2)*5+(1.10+2.05*2)*2)*0.20		RAZEM	61.05
17	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z	m ²		
d.1	1505-08	gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	61.05	
		poz.16		RAZEM	61.05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1	0108-11	ległość 5 km			
	0108-12	poz.7*0.03	m ³	0.52	
				RAZEM	0.52
19		Oplata za wysypisko	m ³		
d.1		poz.18	m ³	0.52	
				RAZEM	0.52