

Wisła, 03.04.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.5.2024.RW

Informacja o złożonych pytaniach do postępowania o udzielenie zamówienia nr SA.270.5.2024 wraz z odpowiedzią Zamawiającego na dostawy pn.:
Dostawa i montaż wyposażenia oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej na podstawie „Koncepcji modernizacji i rozbudowy ekspozycji wystawienniczej Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na Dzielcu w Istebnej, po przebudowie dachu” wraz z jej kompleksową realizacją.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuje o złożonych w dniach 29.03.2024 r. oraz 02.04.2024 r. pytaniach do SWZ w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącego postępowania SA.270.5.2024 na dostawy:
Dostawa i montaż wyposażenia oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej na podstawie „Koncepcji modernizacji i rozbudowy ekspozycji wystawienniczej Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na Dzielcu w Istebnej, po przebudowie dachu” wraz z jej kompleksową realizacją ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00258774/01 dnia 2024-03-25.

Treść złożonego zapytania:

Pytanie 1. *Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby monitory dotykowe miały rozmiar 65”? Taki monitor ma wystarczające rozmiary do prezentowania opisanych w koncepcji treści. Dodatkowo większa liczba producentów posiada w swojej ofercie monitor o rozmiarze 65”, który może pracować w orientacji pionowej, co jest warunkiem koniecznym to odtwarzania treści opisanych w koncepcji (wirtualny kustosz). Monitory 75” ze względu na swoje rozmiary w większości przypadków nie mają możliwości pracy w orientacji pionowej?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar monitorów dotykowych o rozmiarze 65” .

Pytanie 2. *Czy Zamawiający potwierdza, że monitor dotykowy w stole interaktywnym może mieć rozmiar 65”? Większe monitory ze względu na swoje rozmiary w większości przypadków nie mają możliwości pracy w orientacji „face up” (monitor płasko położony na stole)?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar monitorów dotykowych o rozmiarze 65” .

Pytanie 3. *W zestawieniu ilościowym znajdują się 3 sztuki monitorów dotykowych oraz w osobnym wierszu stół interaktywny z monitorem dotykowym. Natomiast w koncepcji aranżacji znajdują się dwa monitory zawieszane w orientacji pionowej (Md2 i Md3) oraz stół interaktywny (Md1). Czy Zamawiający potwierdza, że na wystawie mają znaleźć się dwa monitory zawieszane w orientacji pionowej oraz jeden monitor zabudowany w stole interaktywnym?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że na wystawie mają znaleźć się dwa monitory zawieszane w orientacji pionowej oraz jeden monitor zabudowany w stole interaktywnym.

Pytanie 4. *Czy Zamawiający potwierdza, że na stanowisku P1 obraz z projektora ma być wyświetlany na transparentnej foli projekcyjnej naklejonej na szybę?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że na stanowisku P1 obraz z projektora ma być wyświetlany na transparentnej foli

projekcyjnej naklejonej na szybę.

Pytanie 5. *Czy Zamawiający potwierdza, że do zaprojektowanych w koncepcji urządzeń multimedialnych (projektory, monitory, odtwarzacze) jest doprowadzone zasilanie 230V oraz infrastruktura LAN?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że doprowadzone jest zasilanie 230V.

Pytanie 6. *Czy Zamawiający potwierdza, że projektor na stanowisku P2 powinien wyświetlać obraz na płaskiej ścianie pomalowanej specjalną farbą projekcyjną?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję że Przewidziano tutaj ekran projekcyjny. Dopuszcza się jednak zastąpienie go farbą po ówczesnym postawieniu ścianki.

Pytanie 7. *W zestawieniu ilościowym znajduje się jeden ekran projekcyjny. W którym miejscu aranżacji Zamawiający przewidział zastosowanie ekranu projekcyjnego?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że ekran projekcyjny przewidziany został pod projektor P2.

Pytanie 8. *Czy Zamawiający umieszczając w zestawieniu ilościowym pozycję „komputery sterujące projektorami oraz monitorami i zestawy czujników” ma na myśli urządzenia, które odtworzą w prawidłowy sposób aplikację oraz materiały wizualne przeznaczone na konkretne stanowisko?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższą kwestię.

Pytanie 9. *Czy pomieszczenie w którym będzie pracować ekran mgłowy jest dobrze wentylowane?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że w toku projektowania dokumentacji wykonawczej należy taką wentylację wprowadzić.

Pytanie 10. *Ekran mgłowy zużywa około 15 litrów wody na godzinę. Czy w miejscu gdzie ma być zainstalowany ekran mgłowy jest doprowadzona instalacja wod-kan? Czy w przypadku braku takiej instalacji to w wycenie należy uwzględnić doprowadzenie instalacji wod-kan do stanowiska? Ekran mgłowy zużywa około 15 litrów wody na godzinę?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że woda bieżąca doprowadzona jest w okolice przeszklonej ściany, przewidziana jest do systemu nawadniania roślin. Stamtąd można doprowadzić do generatora pary. Odpływu nie ma. Planowana była nie stała, ale chwilowa generacja mgły, przed wejściem grupy.

Pytanie 11. *Czy zamawiający uwzględnił przepisy dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych zakładając wymiary tunelu?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że to zagadnienie jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania szczegółowego projektu wykonawczego.

Pytanie 12. *Czy w pomieszczeniu jest odpowiednia wentylacja umożliwiająca wegetację roślin?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że na poddaszu zamontowane zostały nawiewniki okienne ciśnieniowe, samoregulujące firmy Aereco o przepływie 6-27 m³/h przy różnicy ciśnień 10 Pa w ilości 9 szt.

Pytanie 13. Prosimy o wykaz urządzeń podlegających modyfikacji i przywróceniu istniejącego sterowania, oraz opis wymaganych funkcji systemu sterowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedstawia ww. wykaz:

1. Zabudowa ścianki ze szklanymi gablotami zawierającymi modele przyrodnicze z przystosowaniem do nowego (szerszego miejsca). Wykonanie w ścianie otworów umożliwiających cyrkulację powietrza. Podłączenie zasilania sterowanego oświetlenia, oraz podłączenie kabli sieciowych.

2. Ustawienie czterech gablot z makietami w nowej lokalizacji. Podłączenie zasilania sterowanego oświetlenia, oraz podłączenie kabli sieciowych.

3. Wymiana projektora krótkodystansowego, zakup wyszczególniono w kalkulacji.

4. Stara część wystawy jest sterowana za pomocą tabletu który obsługuje kustosz wystawy. Posiada dwa poziomy zwiedzania, dla szkoły podstawowej oraz dla dorosłych.

5. Nowe elementy wystawy również muszą być uruchamiane z tabletu, a wybrane (P1; P2, P3) sterowane.

6. Ekrany dotykowe i lornetki po uruchomieniu wyświetlać będą demo, po dotknięciu pojawiają się merytoryczne przekazy.

7. Wszelkie szczegóły ustalane będą w trakcie realizacji projektu wykonawczego.

Pytanie 14. *Jaki jest adres dostarczenia próbki do przetargu.?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że próbki do przetargu należy dostarczyć na adres Zamawiającego tj. 43-460 Wisła ul. Czarne 6.

Z poważaniem
Andrzej Kudełka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisano elektronicznie/