

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość
	Przedmiar	Remont elewacji budynku biurowego przy ul. Sportowej 28a w Rejonie w Słupsku		
1	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	m2	100
1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, drzwi, bram, gzymsu ceglanego folią polietylenową	m2	112
1.3	KNR 401/347/9	Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	m2	20
1.4	KNR 1323 0101-0800	Mechaniczne usunięcie słabo trzymającego się fragmentu tynku	m2	8
1.5	KNR 401/704/2	Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych	m2	20
1.6	KNR 25/101/1	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne oraz murki przed budynkiem	m2	445
2	Uzupełnianie tynków i malowanie elewacji			
2.1	KNR 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry	m2	20
2.2	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m2	20
2.3	KNR 401/726/2 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m2	20
2.4	KNR 401/728/1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu)	m2	20
2.5	KNR 401/722/3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany	m2	10
2.6	KNR 913/401/2	Wykonanie warstwy szcpej grub. 1·mm , na powierzchniach betonowych pionowych	m2	5
2.7	KNR 913/401/4	Dodatek za każdy dodatkowy 1·mm grubości	m2	5
2.8	KNR 202/2602/13 (1)	Ochrony narożników wypukłych, wtopienie profilu aluminiowego	m	4,6
2.9	KNR 033 0102-0300	Przeszpachlowanie zaprawą szpachlowa	m2	12
2.10	KNR 033 0121-0200	Zastosowanie w miejscach spękań siatki z włókna szklanego	m2	12
2.11	KNR 913/202/2	Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego typ "Baranek" na ścianach płaskich o uziarnieniu 1,5·mm	m2	12
2.12	KNR 913/202/4	Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego typ 5 "Baranek" na ościeżach o szer. do 15·cm o uziarnieniu 1,5·mm	m2	1
2.13	KNR 33/25/5	Tynk elewacyjny silikonowo-żywiczny mozaikowy, wykonywany ręcznie (cokolik)	m2	8,5
2.14	KNR 33/28/1 (1)	Malowanie elewacji farba akrylową	m2	347
3	Prace dekarские			
3.1	KNR 401/530/6	Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha ocynkowana, szerokość ponad 25·cm	m2	8
3.2	KNR 401/526/5	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, wstawienie zaślepki	szt	1

3.3	KNKR 2/503/2 (1)	Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm	m2	5,4
3.4	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy- naprawa	m2	2
4 Czystczenie i malowanie bram i parapetów				
4.1	KNR 25/402/2	Czyszczenie ręczne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne	m2	9,68
4.2	KNR 25/202/3 (1)	Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje szkieletowe	m2	9,68
5 Odnowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi				
5.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zadaszenia poliwęglowanego	m2	12,72
5.2	KNR 25/402/2	Czyszczenie ręczne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne	m2	4
5.3	KNR 25/202/3 (1)	Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje szkieletowe	m2	4
5.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowego poliwęglanu na istniejącej ówczesznie oczyszczonej i pomalowanej konstrukcji	m2	12,72
6 Naprawa opaski wokół budynku				
6.1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie z traw i ziemi istniejącej opaski	m2	4,8
6.2	Kalkulacja indywidualna	Odeskowanie opaski wokół budynku na szerokość 40 cm	m	12,8
6.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wylewki wyrównawczej mrozoochronnej na szerokość 40 cm	m2	4,8

Wartość netto:

Wartość brutto: