

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
NAPRAWA DACHU NA LEŚNICZÓWCE ZŁATNA			
1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach			
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
CZĘŚĆ NOWA - ELEWACJE CZĘŚĆ NOWA			
1.1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład			
DACH POŁAĆ OD DROGI 10,80*22,85	=	246,780000	
DACH POŁAĆ OD PODWÓRZA 10,80*22,85	=	246,780000	
DODATEK NA LUKARNE 4	=	4,000000	
Ogółem:		497,6	497,6 m2
1.2 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 32 mm			
DACH POŁAĆ OD DROGI 10,80*22,85	=	246,780000	
DACH POŁAĆ OD PODWÓRZA 10,80*22,85	=	246,780000	
DODATEK NA LUKARNE 4	=	4,000000	
Ogółem:		497,6	497,6 m2
1.3 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia 4,7 mm na istniejącym deskowaniu pełnym			
DACH POŁAĆ OD DROGI 10,80*22,85	=	246,780000	
DACH POŁAĆ OD PODWÓRZA 10,80*22,85	=	246,780000	
DODATEK NA LUKARNE 4	=	4,000000	
Ogółem:		497,6	497,6 m2
1.4 Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach stromy, pręt c przekroju 200 mm ²			
23*3*11	=	56,000000	
Ogółem:		56,0	56,0 m
1.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wylaz dachowy- WSTAWIENIE WYŁAZU WRAZ Z WSTAWIENIEM RUSZTU DREWNIANEGO MIĘDZY KROKWAMI		1,0	szt
1.6 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, blacha płaska systemowa powlekana grafitowa, dobór do dachówki- obróbki boków lukarny, pasów nadrynnowych oraz kominów - ANALOGIA			
LUKARNA 4*0,5	=	2,000000	
KOMINY 3,4*0,6+5,2*0,6	=	5,160000	
PASY NADRYNNOWE 23*0,5*2	=	23,000000	
Ogółem:		30,2	30,2 m2
1.7 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na drewnie		112,0	szt
1.8 Kody CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne			
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy		4,0	miar
1.9 Wzmocnienie płatwi krawędziakami 8x20x120 cm, nabicie 2-stronnie, z założeniem opasek z płaskownika 50x3x600 mm na obu stronach rozszczepionych elementów łączeń płatwi - 2 miejsca		1,2	2 m
1.10 Założenie elementów konstrukcyjnych dachu, zastrzały z krawędziaka 8x20x150 obustronnie przy każdym ze słupów podtrzymujących porażona płatwie		1,5	12 m
1.11 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 5 m ²		8,0	m2
1.12 Odgrzybianie elementów drewnianych metodą natrysku, krawędziaki, 2-krotne - odgrzybianie widocznych elementów więźby		16,0	m2
1.13 Naprawy obróbek blacharskich, rynien i rur spust. oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien			
22,8*2	=	45,600000	
Ogółem:		45,600	45,600 m
1.14 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia			
OPŁATA ZA WYWÓZ I UTYLIZACJĘ POKRYCIA Z PAPY (498 m ² POKRYCIA = OK. 6 TON)		1,000	kpl