

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKA DACHU					
1	KNR 4-04 d.1 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 21,00*4,50*2	m ²		
			m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
2	analiza indywidualna d.1	Wywóz zdjętego eternitu na wysypisko specjalistyczne wraz z utylizacją 189,0*16/1000	t		
			t	3,024	
				RAZEM	3,024
3	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 189	m ²		
			m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
4	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 189	m ²		
			m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
5	KNR 19-01 d.1 0424-01	Rozbiórka murek drewnianych 21,00*2*0,12*0,12	m ³		
			m ³	0,605	
				RAZEM	0,605
2 ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI STALOWEJ					
6	KNR 4-04 d.2 0704-03 analogia	Demontaż konstrukcji słupów i podciągów stalowych przy użyciu palnika tlenowego 3,00*7*2+21,00*2	m		
			m	84,000	
				RAZEM	84,000
7	KNR 4-02 d.2 0506-06 analogia	Demontaż belek stalowych o połączeniach spawanych 6,50*7	m		
			m	45,500	
				RAZEM	45,500
8	KNR 4-02 d.2 0506-01 analogia	Demontaż stężeń stalowych i zastrzałów o połączeniach spawanych 3,10*7*2+7,20*2*2	m		
			m	72,200	
				RAZEM	72,200

Jan Romaniuk
 ul. Zeromskiego 13, 08-200 Łosice
 tel. (83) 357-20-96, 301 831 678
 upr. Nr GT. 4224/18/12/14
 pkt 1. 2 55 list 2 57 57 2 1 1