

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

Zakres robót remontowych w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach.

1. Budowlane:

- wyburzenie ściany działowej w pom. 1.05 (miedzy biurem i ubikacją) - powstanie większe biuro,
- wyburzenie ściany w korytarzu - połączenie dwóch części budynku,
- wyburzenie dwóch ścianek na korytarzu w części nowej,
- zabudowanie otworu po drzwiach do toalety pom. 1.05,
- postawienie ścian działowych lekkich pokrytych dwustronnie podwójnie płytami GK 12,5 mm,
- wymiana drzwi - sprawdzenie czy są nadproża i ewentualne ich osadzenie wyżej,
- wymiana istniejących kasetonów sufitowych na nowe (tam gdzie są sufity podwieszane) i montaż nowych sufitów kasetonowych tam gdzie ich obecnie nie ma,
- nowe wykończenie podłóg panelami winylowymi na matach wyrównawczych, panele obiektowe wodoodporne klasy min. 33, w pomieszczeniach nr 1.03 i 1.05,
- lekki tynk wapienny na mokro całości ścian z zatopioną siatką(naprawa po instalacjach),
- dwukrotne malowanie całości z gruntowaniem, farby jasne lateksowe,

2. Instalacje elektryczne

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED do sufitów kasetonowych ok. 25~26 szt.,
- gniazda ogólne i komputerowe + RJ do sieci (zestaw 3*230V + 1*230Vkomp. + 2* RJ), pom. nr 1.02, 1.05, 1.06, 1.07,
- gniazda wydzielone do lodówek, w pom. nr 1.03,
- zasilanie do splitów klimatyzacji, w pom. nr 1.03,

3. Instalacje sanitarne

- umywalki w pom. 1.02 i 1.03,
- podłączenia do zlewozmywaka w pom. 1.04,
- wentylatory zblokowane z oświetleniem.