

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie z wyprawkami gipsowymi i zabezpieczeniem pomieszczeń z częściową wymianą wykładzin dywanowych cyklinowaniem , montażem kasetonów sufitowych w Szkole Muzycznej
ADRES INWESTYCJI : 64-100 Leszno ul.Wałowa 3
INWESTOR : Państwowa Szkoła muzyczna I i II stopnia w Lesznie
ADRES INWESTORA : 64-100 Leszno ul.Wałowa 3
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty malarskie - malowanie klatki schodowej, pom 15, pom 1, pom 108, pom 120, pom 115, pom holl, pom holl pietro, pom 219, pom 216, pom 201, pom 215, pom 206, pom 308, pom 305, pom 304, pom 2, pom 7, pom 6, pom socialne				0,00
2	Wymiana wykładziny dywanowej - pom 206, pom 215, pom 304, pom 305, pom 308, pom 1				0,00
3	Renowacja parkietu				0,00
4	Wymiana płyt Ecofon				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty malarskie w Szkole Muzycznej						
1		Roboty malarskie - malowanie klatki schodowej,pom 15,pom 1,pom 108,pom 120,pom 115,pom holl,pom holl pietro,pom 219,pom 216,pom 201,pom 215,pom 206,pom 308,pom 305,pom 304,pom 2,pom 7,pom 6,pom socialne				
d.1	1 KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża - ręczne gruntowanie	m ²	88+232+1467+514+300 = 2601,00	0,0000	0,00
d.1	2 KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami Zolowo-krzemianowe starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	88+232+1467+514+300 = 2601,00	0,0000	0,00
d.1	3 KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²	148	0,0000	0,00
d.1	4 KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	90	0,0000	0,00
d.1	5 KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg przed malowaniem	m ²	253	0,0000	0,00

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - malowanie klatki schodowej,pom 15,pom 1,pom 108,pom 120,pom 115,pom holl,pom holl pietro,pom 219,pom 216,pom 201,pom 215,pom 206,pom 308,pom 305,pom 304,pom 2,pom 7,pom 6,pom socialne

RAZEM	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Wymiana wykładziny dywanowej - pom 206,pom 215,pom 304,pom 305,pom 308,pom 1				
d.2	6 TZKNBK XI 0501-38 analogia	Demontaz wykładziny dywanowej	m ²	123,78	0,0000	0,00
d.2	7 NNRNKB 202 1134-01	Grunt uniwersalny- ręczne gruntowanie podłoże	m ²	123,78	0,0000	0,00
d.2	8 KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca samopoziomująca typu Sam	m ²	123,78	0,0000	0,00
d.2	9 TZKNBK XI 0501-38 analogia	Ułożenie wykładziny dywanowej grubość 5 mm pochłanianie dźwięku 17db palność CLF s1	m ²	123,78	0,0000	0,00

PODSUMOWANIE

Wymiana wykładziny dywanowej - pom 206,pom 215,pom 304,pom 305,pom 308,pom 1

RAZEM	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		Renowacja parkietu				
d.3	10 KNNR-W 3 0807-04 analogia	Naprawa posadzek z deszczulek poprzez przykręcenie do legarów	m ²	146,2	0,0000	0,00
d.3	11 KNNR-W 3 0806-03	Uzupełnienie posadzki z deszczulek w jednym miejscu do 5.0 m2 - materiał z rozbiórki	m ²	8	0,0000	0,00
d.3	12 KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach	m ²	146,2	0,0000	0,00
d.3	13 KNNR-W 3 0807-06 analogia	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakier wg normy DIN 18032-2	m ²	146,2	0,0000	0,00
d.3	14 KNNR-W 3 0703-02	Cokół z listew drewnianych (zabezpieczenie sciany)	m ²	12	0,0000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNNR-W 3 d.3 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem - Cokół	m ²	12	0,0000	0,00
16	KNR-W 4-01 d.3 0819-06	Oczyszczenie deszczulek	m ²	146,2	0,0000	0,00

PODSUMOWANIE

	Renowacja parkietu
	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		Wymiana płyt Ecofon				
17	TZKNBK XI d.4 0501-38 analogia	Wymiana płyt Ecofon	m ²	49,2	0,0000	0,00
18	d.4 analiza indywidualna	Koszty utylizacji	szt	1	0,0000	0,00
19	d.4 analiza indywidualna	Oplata za wysypisko	m ³	0,5	0,0000	0,00

PODSUMOWANIE

	Wymiana płyt Ecofon
	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł