

Nadleśnictwo JAMY
86-318 Rogóżno, Jamy 5
tel. 56 46 897 32, 56 46 897 34
fax 56 46 897 28
REGON 870530017

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych część 1
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictw Słup, Zwierzyniec
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóżno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2022

SPORZĄDZIŁ :

SPECJALISTA
ds. budownictwa i administracji
Tomasz Ornowski

Data opracowania
10.10.2022

INWESTOR :

NADLEŚNICZKA
Nadleśnictwo Jamy

Z up. Henryk Kopusta
Data zatwierdzenia EPKA NADLEŚNICZEGO

10.10.2022

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0119-01 L30/46 Zwierzyniec L30/50 Zwierzyniec	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 90,00*4,00 125,00*4,00	m ² m ² m ²	 360,000 500,000	
				RAZEM	860,000
2	KNNR 6 0204-06 L30/99 Stup L30/76 Stup L30/77 Stup L30/46 Zwierzyniec L30/50 Zwierzyniec	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm 350,00*4,00 170,00*4,00 250,00*4,00 90,00*4,00 125,00*4,00	m ² m ² m ² m ² m ²	 1 400,000 680,000 1 000,000 360,000 500,000	
				RAZEM	3 940,000