

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja: Przebudowa zjazdu wraz z przełożeniem chodnika
Kod CPV: 45000000-7
Obiekt: Zjazd i chodnik
Kod CPV: 45233140-2, 45232130-2
Adres: m. Lutówko, gmina Sępólno Krajeńskie, obręb ewid. Lutówko,
działka o n-rze ewid. 268.

Roboty drogowe i sanitarne – technologia preferowana

Inwestor: Nadleśnictwo Lutówko, Lutówko 18, 89-407 Lutówko

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót:zł

Podatek VAT 23%:zł

Wartość robót ogółem:zł

Słownie:.....

Poz.	Nr spec. Techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena	Wartość pozycji
					zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,017		
1.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem. piaskowej	m	20,20		
1.3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cem. piaskowej	m	32,70		
1.4	D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	1,38		
1.5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (zjazd+chodnik)	m2	43,31		
1.6	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, o grubości: 20 cm	m2	34,00		
2	Roboty ziemne					
2.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	22,73		
3.1	Chodnik					
3.1.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	18,63		
3.1.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm	m2	18,63		
3.1.3	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. po zagęszczeniu 10 cm	m2	18,63		
3.1.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm fazowana - koloru szarego, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm Holland	m2	18,63		
3.2	Zjazdy					
3.2.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	37,33		
3.2.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 25 cm	m2	37,33		
3.2.3	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. po zagęszczeniu 25 cm	m2	37,33		
3.2.4	D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm fazowana - koloru czerwonego, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm Holland	m2	37,33		
4	Elementy ulic					
4.1	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3	3,08		

4.2	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej	m	23,00		
4.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m	15,20		
4.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem. piaskowej	m	14,00		
4.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m	6,20		
5	Roboty wykończeniowe					
5.1	D-01-03.02	Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi	mb	10,00		
6	Inwentaryzacja powykonawcza					
6.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	kpl.	1,00		
					ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO	
					PODATEK VAT 23%	
					ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO	