

KOSZTORYS OFERTOWY NGN-00-053**CPV:**

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa: Konserwacja drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Hutka
Nadleśnictwo Gniezno

Obiekt: Droga leśna pożarowa nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno
L=4276mb

Rodzaj robót: Bieżąca konserwacja drogi pożarowej nr 19 . L. Hutka Roboty
nawierzchniowe (podwójne utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami)

Lokalizacja: Droga leśna pożarowa nr 19 Leśnictwo Hutka
Powiat Słupecki Województwo Wielkopolskie

Zamawiający: Nadleśnictwo Gniezno
62-200 Gniezno ul.Wrzesińska 83
Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie

KOSZTORYS NGN-00-053

Strona 1

31-08-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
A1	10	KNR 231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 7 cm z wywózka poza teren robót (materiał do utylizacji przez wykonawcę)	m ²	8552,00
A1	20	KNR 221-01-12-02-00 D-06.03.01 Koszanie chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym wraz z ich utylizacja w zakresie Wykonawcy	m ²	8552,00
A1	30	KNR 221-01-12-03-00 D-06.03.01 Wygrabianie chwastów i zebranie w stopy	m ²	2116,00
A1	40	KNR 404-11-03-01-00 D-06.03.01 Załadunek chwastów ,ziemi z pobocza z odwozem poza teren róbót wraz z ich utylizacja - w zakresie Wykonawcy	m ³	529,00
A2 CPV 4523320-8: Fundamentowanie dróg - uzupełnienie dziur w nawierzchni						
A2	10	KNR 231-10-04-06-00 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej szczotką mechaniczną całości drogi	m ²	14966,00
A2	20	KNR 231-01-08-01-00 D-04.08.05 Ręczne uzupełnienie dziur w nawierzchni powierzchniowo utrwalonej tłuczniem 0/31,5mm	Mg	20,00
A3 CPV 45233160-8: Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami						
A3	10	KNR 231-10-02-02-00 D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationowa K70 z grysem frakcji 8/11mm warstwa dolna	m ²	2975,00
A3	20	KNR 231-10-02-01-00 D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltowa kationowa K70 z grysem frakcji 5/8mm warstwa górna j.w.	m ²	2975,00
A4 CPV 4511291-4: Roboty w zakresie konserwacji nawierzchni "paczerem"						

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A4	10	KNR 231-11-08-04-00 D-05.03.08a Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalonej urządzeniem zwanym "paczerem"- poza 850mb	m ²	655,00
A5		CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (wykończeniowe)				
A5	10	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego	m ²	4276,00
OGÓLEM KOSZTORYS NGN-00-053					

PRZEDMIAR ROBÓT NGN-00-053

CPV:

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa: Konserwacja drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Hutka
Nadleśnictwo Gniezno

Obiekt: Droga leśna pożarowa nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno
L=4276mb

Rodzaj robót: Bieżąca konserwacja drogi pożarowej nr 19 . L. Hutka Roboty
nawierzchniowe (podwójne utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami)

Lokalizacja: Droga leśna pożarowa nr 19 Leśnictwo Hutka
Powiat Słupecki Województwo Wielkopolskie

Zamawiający: Nadleśnictwo Gniezno
62-200 Gniezno ul.Wrzesińska 83
Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie

PRZEDMIAR NGN-00-053

Strona 1

31-08-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1		CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
A1	10	KNR 231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 7 cm z wywózka poza teren robót (materiał do utylizacji przez wykonawcę) 4276,00*2*1,0	m ²	8552,00 8552,00
		1 Droga				
A1	20	KNR 221-01-12-02-00	D-06.03.01	Koszanie chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym wraz z ich utylizacją w zakresie Wykonawcy 4276*2*1,0	m ²	8552,00 8552,00
		1		wsp: R = 0,955		
A1	30	KNR 221-01-12-03-00	D-06.03.01	Wygrabianie chwastów i zebranie w stosy	m ²	2116,00
				wsp: R = 0,955		
A1	40	KNR 404-11-03-01-00	D-06.03.01	Załadunek chwastów ,ziemi z pobocza z odwozem poza teren róbót wraz z ich utylizacja - w zakresie Wykonawcy	m ³	529,00
A2		CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg - uzupełnienie dziur w nawierzchni				
A2	10	KNR 231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni powierzchniowo utrwalanej szczotką mechaniczną całości drogi 4276*3,5	m ²	14966,00 14966,00
		1 Ciąg główny				
A2	20	KNR 231-01-08-01-00	D-04.08.05	Ręczne uzupełnienie dziur w nawierzchni powierzchniowo utrwalanej tłucznem 0/31,5mm	Mg	20,00
A3		CPV 45233160-8: Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami				
A3	10	KNR 231-10-02-02-00	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationowa K70 z grysem frakcji 8/11mm warstwa dolna 850*3,50	m ²	2975,00 2975,00
		1 Droga główna				
A3	20	KNR 231-10-02-01-00	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationowa K70 z grysem frakcji 5/8mm warstwa górna j.w.	m ²	2975,00
A4		CPV 45111291-4: Roboty w zakresie konserwacji nawierzchni "paczerem"				
A4	10	KNR 231-11-08-04-00	D-05.03.08a	Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanej urządzeniem zwanym "paczerem"- poza 850mb	m ²	655,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
A5		CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (wykończeniowe)					
A5	10	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego 4276*2*0,50	m ² <u>4276,00</u> 4276,00	