

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi przyjęty decyzją nr 11 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

ROSTWPL stanowi rozszerzenie „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” (OSTWPL) o czynności stosowane w jednostkach organizacyjnych RDLP w Łodzi, a nie opisane w OSTWPL.

Schemat numeracji poszczególnych działów oraz czynności zawartych w ROSTWPL stanowi rozwinięcie OSTWPL.

Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania określonej czynności.

Dział II – ZAGOSPODAROWANIE LASU

Mechaniczne zabezpieczenie placówek Szymańskiego przed zgryzaniem

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
134.1	ZAB SIATP	ZAB SIATP GODZ ZSPL PALIK SZY DRUT SKOBLÉ (materiał)	Indywidualne zabezpieczanie siatką placówek Szymańskiego	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiór drewna przeznaczanego na paliki i siatki z magazynu leśnictwa,
- wykonanie palików z twardego drewna liściastego o długości 1,5 m – 1,7 m o przekroju 4x4 cm wraz z zaostreniem ich i dostarczenie na pozycję roboczą,
- rozniesienie palików i siatki na pozycji roboczej,
- wbicie 4 palików wokół sadzonek na placówce o wymiarach 1,00 x 1,20 m na uprawie w sposób nie powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonek,
- zamontowanie wokół palików siatki przy użyciu drutu (w przypadku siatki stalowej) bądź gwoździe lub wkręty (w przypadku siatki do balotowania lub siatki innego rodzaju).

Uwagi:

Materiały zapewnia:

- Zamawiający – siatka grodzeniowa i drewno na paliki,
- Wykonawca – drut ocynkowany 2 mm – 3 mm lub skoble 3x30.

Czynność GODZ ZSPL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Czynność PALIK SZY przeznaczona jest w wycenie na wykonanie palików.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia placówek z opisem czynności i zleceniem,
- 2) ilość zabezpieczonych placówek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)