

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Usunięcie awarii hydraulicznej Baza Materiałowa Biały Bór					
1		Roboty Rozbiórkowe			
1	d.1	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
2	d.1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	d.1	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	d.1	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego - analogia demontaż kabin prysznicowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Wykonanie instalacji wodnej i urządzeń			
6	d.2	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
7	d.2	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	d.2	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.2	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.2	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.2	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. do 120 dm ³ - bojler 60 l	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	d.2	Kabiny natryskowe do kąpieli, trzyścienne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych materiał z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	d.2	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	d.2	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.2	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

KIEROWNIK
Służby Liniowej w Bobolicach
Miroslaw Antolak

KIEROWNIK REJONU
w Szczecinku
Pawel Szulganiuk