

## Tabela Przedmiarowa

Grobowec dr. Brehmera w Sokolowsku		Opis robót		Jm	Ilość
Nr	Podstawa	Nr ST			
1	KNKRB 1 0101/03. 1		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE - TEREN</b> Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm przy użyciu siekiery	szt	1,00
2	KNR 2-01 0109/05		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyci średniej gęstości 100/10000 razem	ha ha	0,01 0,01
3	KNR-JW 6-10 0318/01		Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych jednostronnych o długości do 3m w gruncie kategorii III	m3	6,50
4	KNR 2-01 0109/05		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyci średniej gęstości 50/10000 razem	ha ha	0,01 0,01
5	KNKRB 2 0201/04		Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości do 0,6m - próg	m3	0,50
6	KNKRB 3 0406/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojowanej	kg	10,00
7	KNNR 2 1808/04		Stopnie kamienne proste blokowe o przekroju do 0,06m <sup>2</sup> - próg wejściowy	długość ć	1,10
8	KNKRB 2 0201/04		Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości do 0,6m - ławki 4*1,5*0,40 razem	m3 m3	2,40 2,40
9	KNKRB 3 0406/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojowanej	kg	50,00
10	Kalkulacja indywidualna		Ławki kamienne blokowe loco budowa		
11	KNNR 3 0301/01		3,6*0,8 Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej razem	m3 m3	2,88 2,88
12	Kalkulacja indywidualna		Tablica informacyjna	m3	0,80
				szt	1,00

## Przedmiar Robót

Obiekt Grobowec dr. Brehmera w Sokolowsku  
 Rodzaj robót Remontowe  
 Budowa działka nr 247/5, obr. Kowalowa  
 Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwo Wałbrzych

Sporządził mgr inż. Jacek Kramnik

Wałbrzych kwiecień 2022r.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
13	Kalkulacja indywidualna		Nasadenia - rododendron		
<b>ROBOTY W OBRĘBIE BUDYNKU - ZEWNĘTRZNE</b>					
14	KNR 13-12 0211/01		Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie ze złożeniem ziemi na oddkąd w gruncie kategorii III	m3	1,72
15	KNP 1 0807/01		Ręczna rozbiórka ceglanych sklepień oddinkowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	8,71
16	KNKRB 3 0302/01		Uzupełnienie ścian z cegły oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej   cementowo-wapiennej	m3	2,56
			17,08*0,15	m3	2,56
			razem	m3	2,56
17	KNP 4 0201/01, 2		Odbicie starego tyruku cementowo-wapiennego o powierzchni do 5m2	m2	24,51
18	KNNR-W 2 0309/01		Sklepienie ceglane mała - założenie belek stalowych	kg	100,24
			2*2,80*17,90	kg	100,24
			razem	kg	100,24
19	KNR 19-01 0422/01		Kraźny do deskowań lukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości do 2,0m - masyrowanie	m	2,80
20	KNR 19-01 0422/02		Kraźny do deskowań lukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości do 2,0m - wykonanie	m	2,80
21	KNR 19-01 0422/03		Kraźny do deskowań lukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości do 2,0m - ułożenie	m	2,80
22	KNR 19-01 0422/04		Kraźny do deskowań lukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości do 2,0m - demontaż	m	2,80
23	KSNR 3 0402/02, 1		Uzupełnianie stropów mała o grubość sklepienia 1/2 cegły o powierzchni w jednym miejscu do 5m2	m2	8,71
24	KNKRB 2 0207/02		Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebnach grubości 15cm	m2	8,71
			8,71	m2	8,71
			razem	m2	8,71
25	KNKRB 3 0406/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej		

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR K-24 0707/03		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z cegły klinkierowej o grubości 1 cegły - ANALOGIA - atyki   ściana szczelowa 1,4*1,6	kg	130,65
			razem	kg	130,65
27	KNR SEK-02-0 3 0205/05		Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu z elastycznego szlamu o grubości warstwy 3mm z drenazowym odprowadzeniem wody	m2	3,00
28	KNR SEK-02-0 3 0205/06, 4		Wykonanie hydroizolacji tarasu lub balkonu z elastycznego szlamu o grubości warstwy 3mm z drenazowym odprowadzeniem wody - dodatek za wkładkę zbrojącą z siatki	m2	8,71
29	KNKRB 2 0802/03		Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo	m2	8,71
30	TJKBNB XI 2-25/01		Posadzka cementowa o średniej grubości do 40mm wraz z cokołkiem wysokości 10cm, zalana na gładko	m2	8,71
31	KNKRB 2 0601/04		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku dwuwarstwowo wykonywane na gorąco	m2	8,71
32	KNR K-45 0205/02		Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości od 250 do 500mm	m2	6,30
33	KNR K-45 0113/04		Montaż koszy zlewowych systemu RHEINZINK - ANALOGIA - ryglące	szt	2,00
34	KNKRB 2 0207/08		Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o grubości 7cm - kotwy wklejane chemicznie 18*0,63*0,65	m2	7,37
			razem	m2	7,37
35	KNR-W 4-0-197 0105/01		Zasypanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	4,36
			8,7*0,5	m3	4,36
			razem	m3	4,36
36	TZKNC N-K-VI 1/03,2		Oczyszczenie powierzchni płaskowa metodami chemicznymi bez względu na ilość powłok wraz z doczyszczaniem mechanicznym podmurówki 2,96*100	dm2	296,00
			razem	dm2	296,00
37	KNNR-W 3 0613/01		Spoilowanie bez wykucia spoin murów z cegły	m2	17,80



## Zestawienie robocizny

Strona 7/9

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieście gr.II	I-g	3,345		
2	Cieście gr.III	I-g	0,148		
3	Murarze gr.II	I-g	3,445		
4	Posadzkarza kat.11	I-g	13,152		
5	Robotnicza	I-g	71,040		
6	Robotnicy gr.I	I-g	188,127		
7	Robotnicy kat. 8	I-g	3,832		
8	Robotnicy	I-g	254,624		
9	Układacze wykładzln gr.III	I-g	16,288		
	Razem		554,001		

## Zestawienie materiałów

Strona 8/9

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Baite iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.III	m3	0,034		
2	Belki stalowe malikowane proszkowo	kg	108,289		
3	Beton zwykły C25/30	m3	4,277		
4	Biacha RHEINZINK- o grubości 0,7mm	kg	33,327		
5	Cegła budowlana klinkowa pełna 25x12x6,5cm	szt	278,100		
6	Cegła budowlana pełna 25x12x7,0cm	szt	1 138,320		
7	Cegła ceramiczna dźwurka "pokwka" 12x12x7 cm	szt	522,600		
8	Cement portlandzki 25	kg	183,777		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,035		
10	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,165		
11	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,024		
12	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.III 19-25mm	m3	0,073		
13	Drewno na siemple budowlane	m3	0,050		
14	Drut stalowy młeki	kg	4,004		
15	Farba sylikatowa do wnętrz	dm3	9,000		
16	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11,449		
17	Klej bitumiczny ENKOLIT	kg	15,750		
18	Kosze ziolkowe	szt	2,000		
19	Kotwy wklejane fi10	szt	29,480		
20	Lepik asfaltowy bez wypełniacza	kg	25,259		
21	Łączniki UDS szerokości 250mm	m	6,615		
22	Masa asfaltowa	kg	0,740		
23	Masa fugowa	kg	1,199		
24	Maty strukturalne RHEINZINK	m2	6,615		
25	Papa asfaltowa na osnowie z wełny szklanej	m2	20,033		
26	Pasek do zapraw	m3	0,605		
27	Płaskowiec twardy - wyrób	m3	0,523		
28	Płyki ścielne kamionkowe szklifione 12x7,2cm	m2	2,289		
29	Płyty styropianowe gr. 5cm	m2	9,146		
30	Podkład uniwersalny do kleju ENKOLIT	kg	0,945		
31	Pręty stalowe 6-10mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	0,220		
32	Pręty zbrojenkowe	kg	194,463		
33	Roztwór asfaltowy	kg	2,613		
34	Siatka zbrojąca do szlamów elastycznych	m2	9,320		
35	Stopnie kamienne blokowe	m	1,111		
36	Szlam uszczelniający elastyczny	kg	48,428		
37	Wapno hydratyzowane (suchogazsone)	kg	17,250		
38	Zaprawa cementowa M12	m3	0,021		
39	Zaprawa cementowo-wapienna	m3	1,191		
40	Zaprawa do fugowania	kg	30,485		
41	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	6,191		
42	Zaprawa murarska	kg	330,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Grobowec dr Brehmera w Sokolowsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarzka 150dm3	m-g	1,042		
2	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	0,018		
3	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	4,703		
4	Szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	0,018		
5	Środek transportowy	m-g	2,289		
6	Wyciąg budowlany	m-g	5,920		
			Razem	<b>13,990</b>	

(

(