

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany wykonania ogrodzenie zewnętrznego w Leśnym Banku Genów Kostrzyca

ADRES INWESTYCJI: 58-535 Miłków nr 300.

INWESTOR: Lasy Państwowe - Leśny Bank Genów Kostrzyca

ADRES INWESTORA: 58-535 Miłków nr 300.

WYKONAWCA: PROMAR sp. z o.o.

ADRES WYKONAWCY: ul. Wolności 57, 58-500 Jelenia Góra

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Andrzej Kuczkowski

DATA OPRACOWANIA: 31.08.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OGRODZENIE			
1 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		240 * 1,9	m2	456,000	
				RAZEM	456,000
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m3		
		((240,00 / 3) + 5) * 0,50 * 0,25 * 0,25	m3	2,656	
				RAZEM	2,656
3 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m3		
		poz.2	m3	2,656	
				RAZEM	2,656
4 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 30	m3		
		3,173	m3	3,173	
				RAZEM	3,173
2		ROBOTY BUDOWLANE - MONTAZ OGRODZENIA			
5 d.2	KNR 2-01 0122-03	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim	m3		
		9,888 <poz 10>	m3	9,888	
				RAZEM	9,888
6 d.2	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2		
		240,00 * 0,30	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
7 d.2	KNR 2-01 0125-05	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		72,00<poz 7>	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
8 d.2	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dól.		
		80 + 32 <80szt dołów pod słupki główne (32szt słupków wspornikowych)>	dól.	112,000	
				RAZEM	112,000
9 d.2	KNR 2-01 0302-03 analogia	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.IV) (WYKOPANIE ROWU NA GŁĘBOKOŚĆ 25cm - ZABEZPIECZENIE PRZED ZWIERZĘTAMI)	m3		
		240,00 * 0,25 * 0,15	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
10 d.2	KNR 4-01 0203-01 analogia	Obetonowanie słupków	m3		
		112 * 0,20 * 0,20 * 0,80 <poz 9>	m3	3,584	
				RAZEM	3,584
11 d.2	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 1,95 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3,00 m obsadzonych w cokole (UWAGA ZMIANA NORMY MATERIAŁ SIATKA OGRODZENIOWA Z 1,56m2 NA 2,36m2)	m		
		240,00	m	240,000	
				RAZEM	240,000
12 d.2	KNR-W 2-02 1803-01	Dodatkowe wzmocnienie ogrodzenia z siatki na wysokości 1,30m bez montażu słupków	m		
		240,00	m	240,000	
				RAZEM	240,000
13 d.2	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		240,00 * 0,25 * 0,25	m3	15,000	
				RAZEM	15,000