

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Samodzielna Kancelaria Leśnictwa Niwiski stolarka okienna i drzwiowa  
ADRES INWESTYCJI : Niwiski, 08-124 Mokobody, gm. Mokobody dz. nr 434/1, j.ewid. Mokobody 142604\_2, obręb ewid. Niwiski  
0012  
INWESTOR : Nadlesnictwo Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 18.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Stolarka okienna-drzwiowa</b>			
1	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych wg DP. Profile ościeżnic i ram drewniane, szyby zespolone. Okucia obwiedniowe umożliwiające rozszczelnienie, z zaczepem antywłamaniowym. Stolarka wzmocniona. Wg DP. Kolor RAL 7016 obustronnie.	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-07				
	O1	1*1*0.6	m <sup>2</sup>	0.600	
	O3	1*0.8*1.1	m <sup>2</sup>	0.880	
	O4	2*1.1*1.1	m <sup>2</sup>	2.420	
				RAZEM	3.900
2	KNR 0-19	Montaż okien typu FIX jednodzielnych wg DP. Profile ościeżnic i ram drewniane, szyby zespolone. Wg DP. Kolor RAL 7016 obustronnie.	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-07				
	O2	3*1.1*1.8	m <sup>2</sup>	5.940	
				RAZEM	5.940
3	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych, biurowych 3szt drzwi pełne , 1szt. drzwi łazienkowe wszystkie drzwi z podcięciami wg DP.	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-07	4*(0.98*2.04)	m <sup>2</sup>	7.997	
				RAZEM	7.997
4	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, pomiędzy poczekalnią a częścią biurową szklone w całej wysokości wg DP.	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-07	0.98*2.04	m <sup>2</sup>	1.999	
				RAZEM	1.999
5		Montaż drzwi aluminiowych wejściowych z podprożem. Wg DP.	m <sup>2</sup>		
d.1		1.2*2.2	m <sup>2</sup>	2.640	
				RAZEM	2.640