

PRZEDMIAR

Naprawa dachu w magazynie soli Obwodu Drogowego w Szczecinku

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość około
1	Rozebranie zarwanego dachu nad wjazdem do magazynu soli - cała konstrukcja	m ²	
	32		32,000
2	Wzmocnienie drewnianych belek - dwustronnie	m	
	32		32,000
3	Przybicie płyt ze sklejki wilgociowooodpornej o gr około 18 mm - nowa powierzchnia dachu	m ²	
	32		32,000
4	Impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi desek i płyt	m ²	
	32		32,000
6	Ułożenie papy podkładowej wraz z lepikiem pod gonty	m ²	
	32		32,000
7	Uzupełnienie pokrycia gontami przy kryciu: pojedynczym	m ²	
	32		32,000
8	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości: do 4 m	kolumna	
	2		2,000
9	Wykonanie obróbki blacharskiej dachowej	m ²	
	5		5,000
10	Utylizacja odpadów	kpl	
	1		1,000

Sporządził:

Zatwierdził:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejonu w Szczecinku
Paweł Kosinski
Paweł Kosinski

KIEROWNIK REJONU
w Szczecinku
Paweł Szulganiuk
Paweł Szulganiuk