

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## **1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest „*Miejscowe zabezpieczenie antykorozyjne rury osłonowej wodociągu oraz wydłużenie rurek spustowych sączków pod wspornikiem nowego mostu w ciągu DK 22 przez rz. Nogat w m. Malbork*”

## **2. ZAKRES ROBÓT**

W skład robót objętych zamówieniem wchodzi następujące czynności:

1. Przygotowanie dedykowanego rusztowania dla dojścia do strefy podwspornikowej przy rurze osłonowej pod lewym wspornikiem nowego mostu na Nogacie w m. Malbork. (patrz przekrój obiektów)  
Rozwiązanie konstrukcyjne rusztowania może wykorzystywać jako podparcie dodatkowe konstrukcję równoległego, starego mostu przez Nogat, z pominięciem jednak poręczy tego mostu (lekka aluminiowa konstrukcja)
2. Oczyszczenie i wykonane zabezpieczenia antykorozyjnego rury osłonowej wodociągu:
  - usunięcie osadów i produktów ługowania z rury osłonowej pokrytej blachą ocynkowaną
  - usunięcie produktów korozji i jonów chlorków z miejsc narażonych na kapanie z sączków
  - pokrycie oczyszczonych miejsc farbą wysokocynkową
  - przemalowanie f. nawierzchniową kompatybilną z w-wą wysokocynkową naprawianych miejsc (wg. karty technicznej produktu)
  - zakłada się że w rejonie każdego sączka zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegać będzie pas o szerokości 0,6 m na całym obwodzie rury osłonowej
3. Przygotowanie 36 sztuk wydłużeń rurek odprowadzających wilgoć i skropliny z izolacji poziomej obiektu poza rzut rury osłonowej
  - rurki można przygotować wg. wzoru jedynego wydłużenia spustu zamontowanego na obiekcie lub zaproponować inny ich kształt zapewniający pożądane odprowadzenie wody, zaakceptowany przez Terenowego Inspektora Mostowego.
  - rurki spustowe o średnicy pozwalającej na nasadzenie ich na istniejące, zbyt krótkie rurki, należy przygotować z cienkiej stali nierdzewnej
  - dla zapewnienia trwałości połączenia z sączkiem należy rurki spustowe wkleić na odpowiedni do stali i betonu szybkosprawnny klej lub żywicę epoksydową.

## **3. TERMIN WYKONANIA ROBÓT**

Roboty należy zrealizować w terminie do 60 dni od daty podpisania Umowy.

#### **4. MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

Wszelkie materiały użyte do realizacji zadania (rurki, farby, kleje itp.) ogólnodostępne o przeznaczeniu ogólnobudowlanym dopuszczone do obrotu na terenie UE.

#### **5. ODBIÓR ROBÓT**

- 5.1. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru robót w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
- 5.2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje odbiorów częściowych, odebrane zostanie przygotowanie końcowe całej wnęki.
- 5.3. ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał odbioru robót przy udziale WYKONAWCY.
- 5.4. ZAMAWIAJĄCY sporządza „ Protokół odbioru robót ”, który podpisują przedstawiciele Stron.

#### **6. REALIZACJA RACHUNKÓW VAT**

- 6.1. Protokół odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
- 6.2. Faktura będzie płaćna przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY
- 6.3. W terminie 28 dni od daty odbioru robót i otrzymania kompletu dokumentów.